





MAŁA ARCHITEKTURA - PLAC REKREACYJNY, WIATA

DETAL 1 - MOCOWANIE ŁAT DO PŁATWI P1 1:5

zadaszenie: szkło hartowane 12mm bezbarwne;
mocowanie zgodnie z technologią wybranego
producenta; tafle szkła długości maks. ok. 2m,
układać z dylatacją ok. 1cm




PRZĘKRÓJ A-A 1:50



RZUT WIATY 1:50

PRZĘKRÓJ B-B 1:50



OZNACZENIA

- S1,S2 słup 120x120x4
P1,P3 belka 80x120x4
P2 belka 120x140x4
Ł lata 40x120x3 AL
11 elementy małej architektury wg rys. nr 4
4

ZESTAWIENIE STALI I ALUMINIUM KONSTRUKCJI ZADASZENIA WIATY

| OZNACZENIE | NAZWA | WYMIAR [mm] | DŁUGOŚĆ [m] | ILOŚĆ | DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] | CIĘŻAR JEDN. [kg/mb] | CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg] |
|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------|----------------------|--------------------|
| słup s1 | rura kwadratowa stalowa | 120x120x4 | 2.754 | 4 | 11.02 | 14.57 | 160.50 |
| słup s2 | rura kwadratowa stalowa | 120x120x4 | 2.875 | 6 | 17.25 | 14.57 | 251.33 |
| płatw P1 | rura prostokątna stalowa | 80x120x4 | 3.190 | 6 | 19.14 | 12.058 | 230.79 |
| płatw P2 | | | | | | | |
| P2-1 | rura prostokątna stalowa | 120x140x3 | 5.460 | 2 | 10.92 | 11.963 | 130.64 |
| P2-2 | rura prostokątna stalowa | 120x140x3 | 2.700 | 1 | 2.70 | 11.963 | 32.30 |
| płatw P3 | rura prostokątna stalowa | 80x120x4 | 2.620 | 5 | 13.10 | 12.058 | 157.96 |
| b1 | blacha stalowa | 120x6 | 0.240 | 10 | 2.40 | 5.652 | 13.56 |
| b2 | blacha stalowa | 40x3 | 0.054 | 12 | 0.65 | 5.652 | 3.66 |
| b3 | blacha stalowa | 40x3 | 0.100 | 84 | 8.40 | 11.24 | 94.42 |
| lata Ł | rura prostokątna aluminiowa | 40x120x3 | 13.960 | 8 | 111.68 | 2.495 | 278.64 |
| | | | | | | łącznie stal | 1075.16 |
| | | | | | | łącznie aluminium | 278.64 |