PLAN SYTUACYJNY - MAŁA ARCHITEKTURA, ZIELEŃ



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

nr	nazwa elementu	wymiary (cm)	wysokość (cm)	ilość (szt.)	uwagi
1	urządzenie siłowni terenowej	strefa bezpieczna: 452x473	-	1	-
2	urządzenie siłowni terenowej	strefa bezpieczna: 468x478	-	1	-
3	urządzenie siłowni terenowej	strefa bezpieczna: 355x495	-	1	-
4	stojak na rowery fundamentowanie	90 systemowe	75 50	24	rura ø 63
5	tablica informacyjna fundamentowanie	170 30 x 30	245 90	3	-
6	zdrój uliczny	35,5 x 29,2	195	1	-
7	stół do gry w szachy i warcaby	150 x 80	72	7	-
8a	cokół ławka	150 x 40 150 x 76	33 43	25	ławka z oparciem
8b	cokół ławka	235 x 40 150 x 76	33 43	2	ławka z oparciem, przy zdroju ulicznym
9	cokół ławka	150 x 40 150 x 76	33 43	20	ławka z oparciem, z przelatkiem
10	cokół ławka	150 x 40 150 x 40	33 44	4	ławka bez oparcia
11	cokół ławka	150 x 40 150 x	33 44	22	ławka bez oparcia, z przelatkiem
12a	element łukowy	(170÷250) x 40	33	2	-
12b	element prosty	150 x 40	33	14	-
12c	element prosty	160 x 40	33	1	-
12d	element łukowy	(150÷150) x 40	33	1	-
12e	element prosty	210 x 40	33	8	-
12f	element łukowy	(125÷210) x 40	33	2	-
12g	element łukowy	(125÷190) x 40	33	1	-
12h	element łukowy	(125÷190) x 40	33	1	-
13	ławka	ø wew. = 90 ø zew. = 210	siedzisko = 43 oparcie = 54,6	5	-
14a	kwiaton prosty	150 x 40	33	18	-
14b	kwiaton łukowy	150x150	33	7	-

OZNACZENIA

- granica opracowania
- granica działki
- WP-3 wpusty uliczne
- kanalizacja deszczowa PCW 126, 160, 200
- SDI ist. 1 studnie istniejące kanalizacji deszczowej
- SDI studnie projektowane kanalizacji deszczowej
- PE50 projektowany wodociąg zasilający zdrój uliczny PE50
- linia kablowa istniejąca zalegająca oświetlenia etapu III - LINIA KABLOWA YKY 7x1,5mm²
- linia kablowa demontaż zalegającego oświetlenia etapu III - LINIA KABLOWA YKY 7x1,5mm²
- linia kablowa zasilająca słupy oświetlenia etapu III - LINIA KABLOWA YAKY 4x25mm²
- linia kablowa zasilająca słupy oświetlenia etapu II - LINIA KABLOWA YAKY 4x25mm²
- linia kablowa zasilająca słupy oświetlenia etapu I - LINIA KABLOWA YAKY 4x25mm²
- SYMBOLICZNE OZNACZENIE SWV. OPISANYCH LINII
- kablowa linia zasilająca moduły słupów YKY 3x2,5m²
- kabel PUTP kat 6A, ekranowany - sieć LAN oraz kabel PUTP kat 6e - sieć CCTV
- dwużyłowe światłowodowe - sieć monitoringu zewnętrznego prowadzona w PCW/PE 110
- kabel światłowodowy zewnętrzny 24x1,5 włókno jednomodowe
- SYMBOLICZNE OZNACZENIE SWV. OPISANYCH LINII
- linia kablowa YKXżo 3x2,5 mm² zasilająca oświetlenie dydaktyczne 1
- linia kablowa YKXżo 3x2,5 mm² zasilająca oświetlenie dydaktyczne 2
- linia kablowa YKXżo 4x2,5 mm² zasilająca oświetlenie dydaktyczne 3
- linia kablowa YKXżo 4x2,5 mm² zasilająca oświetlenie dydaktyczne na działce 295 wg odrębnego opracowania
- PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE DYDAKTYCZNE
- PROJEKTOWANE SŁUPY OŚWIETLENIA
- TRAWNIKI
- ZIELEŃ WYSOKA
- KRZEWY
- WARZYWY
- PNĄCZA
- DRZEWA DO USUNIĘCIA

DRZEWA

A.	klon kulisty zielony	-	3 szt.
B.	sosna himalajska	-	2 szt.
C.	jodła kaukaskaja	-	8 szt.
D.	platan klonolistny	-	3 szt.
E.	klon kulisty czerwony	-	3 szt.
F.	surmia bignoniowa szczepiona	-	2 szt.

KRZEWY

a.	kolekcja wrzosów	-	567 szt., 83m² (9 szt./m²)
b.	kolekcja różaneczników	-	48 szt. (co 100 cm)
c.	kolekcja krzew ozdobnych	-	24 gatuny o łącznej powierzchni 21,00m²

c1 - 12x0,55 m²
c2 - 7x0,55 m²
c3 - 1x1,20 m²
c4 - 4x1,55m²

d.	grupa róż historycznych	-	7 szt.
e.	grupa jałowców wysokość sadzonek 80-100 cm	-	11 szt.
f.	kosodrzewina wysokość sadzonek 80cm, w odstępie 100 cm	-	70 szt.
g.	grupa ogników szkarłatnych (Pyracantha coccinea) w kolorze żółtym	-	13 szt.

TRAWNIKI

	POWIERZCHNIA	-	2405,38 m

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

- 4 parking dla rowerów
- 5 tablica informacyjna na dwóch nogach
- 9 ławka z oparciem, na elemencie z betonu architektonicznego, wolnostojąc
- 11 ławka bez oparcia, na elemencie z betonu architektonicznego, wolnostoją
- 13 drewniana ławka okrągła

HORWAT ARCHITEKCI
50-369 Wrocł
ul.M.S.Curie 6
biuro@horwat-architekci.pl tel. 601-26-76-46 867-63-71

OBIEKT, TEMAT PROJEKTU	BUDOWA TORU ROLKOWEGO Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZIELENI, WIATĄ, ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ, DROGĄ DOJAZDOWĄ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI, OŚWIETLENIEM TERENU I KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ bf-410 Brava. ul. Ogrodowa działka nr 2/83 obręb Brava	ETAP PB
		BRANŻA architektoni
TEMAT RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY - MAŁA ARCHITEKTURA, ZIELEŃ	SKALA 1: SZCZ. 1:100,2
Projektant	arch.Andrzej Horwat	upr/ok/ nr 2/83/Ok w specjalności architektonicznej
Opracowanie	arch.Olga Horwat arch.Magdalena Horwat	NR RYSUNKU 3
Sprawdzający	arch.Anna Horwat	upr/bd nr 2/83/Ok w specjalności architektonicznej ARK NR