

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45000000-7 roboty budowlane  
45215140-0 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja przeciwwilgociowa wraz z osuszeniem i naprawą ściany zewnętrznej serwerowni zapasowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie  
INWESTOR : SP ZOZ MSWiA w Szczecinie  
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 44  
Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Pralicz  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2021 r.

---

Poziom cen : IV kwartał 2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ogólnobudowlane wewnątrz pomieszczenia R*1.5 -Współczynnik z uwagi na konieczność prowadzenia prac w małym pomieszczeniu z pracującymi serwerami			
1	KNR AT-40 d.1 0203-05	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 cegły 3.03	m m	3.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.030</b>
2	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie serwerów na czas prowadzenia robót folią 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	d.1 analiza indywidualna	Osuszanie ściany serwerowni 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 701-5	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 5.03*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.06</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania poz.4*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.030</b>
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.12</b>
7	KNR BC-02 d.1 0122-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe, gr. tynku 2x1,5 cm poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.060</b>
8	KNR BC-02 d.1 0124-01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.060</b>
9	KNR BC-02 d.1 0124-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy poz.7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.120</b>
10	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.12-poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.591	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.591</b>
11	KNR BC-02 d.1 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.651</b>
12	KNR BC-02 d.1 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne (2.71*2+3.03*2)*3.0+2.71*3.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.651</b>