

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Przebudowa drogi gminnej nr 200276K – Ryglice – ul. Łyczków, nr dz. ewid. 529/1, 533/5, 534/1 w miejscowości Ryglice w km 0+007-0+140**

Nazwy i kody CPV: **45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Nazwa i adres zamawiającego: **Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice**

Data opracowania przedmiaru robót: **2024-03-15**

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty drogowe**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg Roboty przygotowawcze
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
2	Jezdnia
2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.2	Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0-31.5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm
2.3	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
2.4	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
2.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4' cm
2.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3' cm
2.7	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - konstrukcja jezdni - dowiązanie nawierzchni jezdni do istn. zjazdów i skrzyżowań
3	Pobocza
3.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm
3.3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości (DOPEŁNIENIE DO 30) KROTNOŚĆ 10
3.4	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7' cm
3.5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy (DOPEŁNIENIE DO 15) KROTNOŚĆ 8

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi gminnej nr 200276K – Ryglice – ul. Łyczków, nr dz. ewid. 529/1, 533/5, 534/1 w miejscowości Ryglice w km 0+007-0+140		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,133
2	Element	Jezdnia		
2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	133
2.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, kruszywo 0-31.5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	133
2.3	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)		
	Obliczenie:	5*133		665,000000
		RAZEM:		665,000000
2.4	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Obliczenie:	1,02*5*133		678,300000
		RAZEM:		678,300000
2.5	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4' cm		
	Obliczenie:	1,08*5*133		718,200000
		RAZEM:		718,200000
2.6	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3' cm		
	Obliczenie:	5*133		665,000000
		RAZEM:		665,000000
2.7	KNR 231/310/5 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - konstrukcja jezdni - dowiązanie nawierzchni jezdni do istn. zjazdów i skrzyżowań		
	Obliczenie:	135		135,000000
		RAZEM:		135,000000
3	Element	Pobocza		
3.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Obliczenie:	0,5*2*133		133,000000
		RAZEM:		133,000000
3.2	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm	m2	133
3.3	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości (DOPEŁNIENIE DO 30) KROTNOŚĆ 10	m2	133

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.4	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm	m2	133
3.5	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy (DOPEŁNIENIE DO 15) KROTNOŚĆ 8	m2	133