

54 Biuro S.S. POMOST
55 Biuro Z.E.R.I I.
60 Magazyn biblioteki
61 WC mężczyzn
62 WC dla niepełnosprawnych
63 WC kobiet
64 Pom. porządkowe
65 Biuro P.Z.K.
66 Pom. socjalne
67 Zaplecze socjalne
68 Pom. wystawiennicze
69 Biuro Z.H.P.
48 Komunikacja
49 Komunikacja
50 Komunikacja
51 Komunikacja
70 Komunikacja

52 Biuro
53 Biuro
58 Biuro
59 Biuro

56 Biuro poradnia psychologiczno-pedagogiczna
57 Biuro poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Typy opraw oswietleniowych :

A - oprawa świetlówkowa PUNCH II 2x36W T26 HF DMB firmy Thorn
B - oprawa świetlówkowa PUNCH II 1x36W T26 HF PSB firmy Thorn
C - oprawa świetlówkowa PE 1x36W firmy Thorn
D - oprawa oświetlenia awaryjnego z piktogramem kierunek wyjścia
Aw - moduł oświetlenia awaryjnego 1h
moduł w oprawie oświetlenia awaryjnego powinien być wyposażony w układ autotestu
świetlówki typu TLD 36W 840

1.Instalacje wykonać jako podtynkowe oraz w płytach kartonowogipspwych przewodem YDYpżo 3,4,5x1,5mm2 o napięciu izolacji 750V.
2.Osprzęt melaminowy podtynkowy,
3.Do każdej oprawy doprowadzić przewód ochronny.
5.System ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłaczników nadmiarowo- prądowych.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
BUDYNKU BIUROWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO

Obiekt: Budynek biurowy
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Kępnie
Adres : Kępno, ul. Sienkiewicza 26

instalacja oświetlenia II piętro

	Imię i nazwisko	Podpis	BRANŻA: elektryczna
Projektant	mgr inż. Piotr Wasiucionek		DATA
Nr upr.	UAN 7342-78/94		05.2015
			NR RYS. 3 / SKALA: 1:100