

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KOMISARIAT POLICJI W PRASZCE - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIEDZIBY
ADRES INWESTYCJI : UL. PIŁSUDSKIEGO 35, DZ. NR 17, WOJ. OPOLSKIE, POWIAT OLESNO, GMINA PRASZKA, JEDN.
EWID. 160804_4 OBRĘB 0051 PRASZKA
INWESTOR : KOMENDA WÓJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU
ADRES INWESTORA : UL. WOJCIECHA KORFANTEGO 2, 45-077 OPOLE
BRANŻA : budowlana i zagospodarowanie terenu
DATA OPRACOWANIA : październik 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45216111-5	Roboty budowlane w zakresie posterunków Policji			
1.1	45216111-5	Roboty budowlane w zakresie posterunków Policji - zagospodarowanie terenu			
1.1.1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-25	Altana - rozebranie	szt.		
d.1.	0204-02				
1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.	0103-02				
1.1		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.	0105-02				
1.1		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.	0103-01				
1.1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.	0105-01				
1.1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m ²		
d.1.	0108-05				
1.1		64	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
7	KNR 2-21	Wywiezienie i utylizacja usuniętych drzew, korzeeni, krzewów i altany samochodami	kpl.		
d.1.	0101-04				
1.1	analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01				
1.1		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
9	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1.	0126-02				
1.1		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
10	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1.	0803-03				
1.1		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1.	0803-04				
1.1		Krotność = 7 40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1.1	1103-05	4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
13	kalk. własna	Koszty za przyjęcie materiałów z rozbiórek do utylizacji (mieszanka asfaltowa)	m ³		
d.1.					
1.1		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Nasadenia (na działce gminy Praszka)			
14	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z zaprawą dołów do połowy głębokości ziemią żyzną; średnica/głębokość dołów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wysokości 100 cm od 10 cm do 15 cm, drzewa z bryłą korzeniową dobrze przerośniętą drobnymi korzeniami, zwarta, wilgotna i, proporcjonalna do wielkości bryły, z opalikowaniem trzema palikami z ryglami - klon zwyczajny	szt.		
d.2	0312-07				
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR 2-21 0312-07	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z zaprawą dołów do połowy głębokości ziemią żyzną; średnica/głębokość dołów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wysokości 100 cm od 10 cm do 15 cm, drzewa z bryłą korzeniową dobrze przerośniętą drobnymi korzeniami, zwarta, wilgotna i, proporcjonalna do wielkości bryły, z opalikowaniem trzema palikami z ryglami - lipa drobnolistna	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.2	KNR 2-21 0701-03 analogia	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie trzech lat od nasadzenia. Krotność = 3	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
3		Prace geodezyjne			
17 d.3	Kalkulacja własna	Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie (dobudowywanego skrzydła i masztu antenowego)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000