

BURMISTRZ RAKONIEWIC

Rakoniewice, dnia: 14.02.2024r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji pn. „Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”

Znak sprawy GG.271.20.2023.TS

W dniu 10,22,24,26.01.2024r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia. W załączeniu zamieszczamy odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Na przekroju nr 2 Arch. brak istniejącego budynku garażowego. Proszę o podanie rzędnej posadowienia tego garażu? W której pozycji przedmiarowej przewidziane jest ew. usunięcie kolizji z fundamentami istniejącego garażu?

Odpowiedź

Na przekroju 2 pokazana jest rzędna posadowienia ławy fundamentowej kręgielni ,która może wpłynąć i będzie kolidować z istniejącymi fundamentami budynku garażu należy przyjąć wariant najbardziej niekorzystny z zabezpieczeniem fundamentów garażu.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej lokalizacji odpływów mosiężnych wyszczególnionych w przedmiarze robót (architektura i konstrukcja poz. 325).

Odpowiedź

Odpływy plaża i niecka (przedmiar - p323)

Pytanie nr 3

Na rysunku „2305_PW_Rakoniewice_basen – Arkusz - A_22 – ZESTAWIENIE DRZWI” materiał drzwi technicznych Dt został określony jako stal, natomiast w pliku „Rakoniewice – budynek 112023 - PR” drzwi techniczne zostały określone jako aluminiowe. Proszę o sprecyzowanie jakie drzwi należy przyjąć do wyceny.

• W pliku „Rakoniewice – budynek 112023 - PR” drzwi Dt4 zostały ujęte w pozycji nr 198 oraz 201. W pozycji 198 z odpornością EI60 w pozycji 201 z odpornością EI30. Przedmiar oraz odporność ogniowa w pozycji nr 201 odpowiada drzwiom Dt7. Proszę o określenie jakie drzwi należy przyjąć w pozycji nr 201.

Odpowiedź

JUŻ Skorygowane poprzednio

Pytanie nr 4

W dokumentacji konstrukcji, rys. K6-ark.1 wrysowano belki oznaczone symbolami B12 oraz B13. Proszę o informacje, do której pozycji udostępnionego przedmiaru należy je przyporządkować? Proszę o ew. weryfikację przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź

JUŻ Skorygowane poprzednio p32

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie ilości w przedmiarze „PRZYŁACZA” poz. 47 Systemowe przejście szczelne z uszczelka - 50 kpl. Prosimy o weryfikację ilości oraz wskazanie w dokumentacji lokalizacji przejść.

Odpowiedź

przejścia dotyczą przejść przez studnie

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej wyposażenia meblowego pomieszczeń kręgielni nr 40,41. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Odpowiedź

Skorygowane poprzednio

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie ilości pasków transponderowych do pozycji przedmiarowej nr 348. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Odpowiedź

P 346

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie ilości i specyfikacji oznakowania ujętego w przedmiarze branży budowlanej pozycja 379 i 388. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Odpowiedź

Komplet 377i 386 – tablice informacyjne piktogramy regulamin – do ustalenia na etapie realizacji z użytkownikiem

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 18.01 prosimy o informację czy w załączonym przedmiarze pozycja nr 381ma mieć ilość 220 kpl ?

Odpowiedź

80

Pytanie nr 10

W ramach udzielonych w dniu 18 stycznia 2024, w odpowiedzi np. na pytanie nr 88 Zamawiający wskazał, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem Zamawiającego, należy skorygować przedmiar co wskazuje na rozbieżność w stosunku do odpowiedzi z dnia 12 stycznia 2024, gdzie Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 14 wskazał jednoznacznie, iż „Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym przedmiarem!”. Ponadto, biorąc pod uwagę odpowiedź nr 13 z tego samego dnia, w którym Zamawiający wskazał, iż (...) *Jeśli wykonawca uważa, że dokumentacja załączona do SWZ nie obejmuje całego zakresu potrzebnych robót, nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zachodzą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót – powinien o tym zawiadomić zamawiającego przed złożeniem oferty pod rygorem ujemnych skutków prawnych w razie niedopełnienia tego obowiązku (...)*. Dlatego, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” i z uwagi, iż w dniu 18.01. br. Zamawiający w ramach udzielonych pytań:

- udostępnił brakujące części dokumentacji: przyłącza wod-kan, opinia geotechniczna, projekt instalacji uziemienia i wyrównania potencjałów itd.
 - dokonał korekty ilości elementów wyposażenia, stolarki itd.
 - doprecyzował charakterystykę elementów m.in. wyposażenia,
 - wskazał nowe elementy wyposażenia,
- niniejszym wnosimy o udostępnienie ostatecznej wersji Przedmiaru Robót uwzględniającej wszystkie te odpowiedzi i inne odpowiedzi (udostępniony w dniu 18.01 br. przedmiar nie uwzględnia wielu z odpowiedzi, np. 40, 44, 48, 86, 88, 5, 10 i wielu innych).

Odpowiedź

UZUPEŁNIONO

Pytanie nr 11

W Specyfikacji wykonania i odbioru robót branży budowlanej na stronie 57 i 58 w punkcie 2.2.6 opisano wykonanie izolacji natryskowej polimocznikowej. Proszę o wskazanie zakresu wykonania izolacji w tej technologii, miejsca w którym ma być zastosowana oraz wskazanie pozycji w przedmiarze, która odnosi się do tej izolacji.

Odpowiedź

Niecka plaza p305-301 314-318

Pytanie nr 12

Na ścianach w pomieszczeniach natrysków dziewczyn i chłopców zastosowano między innymi płytki wielkoformatowe, mozaiki oraz płytki w formacie 40x80. Koszt tych płytek różni się mocno od siebie pod kątem ceny za m². Proszę o potwierdzenie, że należy podać uśrednioną cenę dla układu płytek z dokumentacji dla poszczególnych pozycji przedmiaru lub proszę o rozbięcie tych zakresów na różne pozycje przedmiarowe i aktualizację przedmiaru w tych zakresach.

Odpowiedź

NIE

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze z dnia 22.01.2024 pozycje nr 194 i 399 dotyczą innych elementów budynku. Jeżeli tego samego to którą pozycję usunąć.

Odpowiedź

Odpowiedz na pkt. Te dwie pozycje w Przedmiarze dotyczą budynku basenowego (parapetu wewn. i wycieraczki)

Pytanie nr 14

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 5 z dnia 22.01.2024 prosimy o informację czy pozycję nr 215 „Świetliki dachowe tunelowe z ocieploną podstawą do montażu w stropodachu płaskim” należy usunąć czy wyzerować ilość, cenę j. i wartość. W załączonym przez Państwo przedmiarze pozycja nr 215 nie została usunięta a jej ilość niezmieniona

Odpowiedź

Nie ma świetlików

Pytanie nr 15

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 21 z dnia 18.01.2024 prosimy o informację czy ilość w pozycji kosztorysowej nr 192 należy zmienić z 22,272m² na 27,84m² ?

odpowiedź

Taka jaka jest w Przedmiarze

Pytanie nr 16

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego wszystkich branż przebudowy istniejących garaży

odpowiedź

Nie ma tematu garaże

Pytanie nr 17

Prosimy o informację czy zakres przebudowy istniejących garaży obejmuje również przebudowę instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie

odpowiedź

Nie obejmuje zakresu inwestycji

Pytanie nr 18

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 19 z dnia 26.01.2024r Zamawiający informuję, że koszt corocznych przeglądów gwarancyjnych należy uwzględnić w dodatkowej pozycji jako kalkulacja własna, a jednocześnie w odpowiedzi nr 20 z dnia 22.01.2024r informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pozycji przez Oferentów w załączonych przedmiarach. W związku z powyższym, proszę o udzielanie zbieżnych odpowiedzi i uszczegółowienie w którym miejscu w przedmiarach należy dodać kalkulację własną?

odpowiedź

udostępnienie przedmiaru jest elementem pomocniczym a potencjalny Wykonawca jeżeli otrzymuje informacje w odpowiedzi ,na zapytanie powinien uwzględnić w swojej wycenie w tym przypadku powinien uwzględnić serwisy swoich podwykonawców np. wentylacji ,technologii itp.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację które z przedmiarów należy traktować jako ostateczne.

odpowiedź

przedmiary aktualnie załączone

Pytanie nr 20

W przedmiarze robót budowlanych pozycja 379 jest obmiar 220 szt. szafek z odpowiedzi udzielnej 18.01.2024r. Pytanie i odpowiedź nr 6 wynika, iż szafek jest 80szt. Proszę o informację ile szafek należy wycenić oraz czy wykonawca sam ma zmienić przedmiar z 220szt. na 80szt. Czy też Zamawiający przedstawi pobawiony przedmiar.

Odpowiedź**SKORYGOWANO****Pytanie nr 21**

Prosimy o zmianę jednostki dotyczącej próby szczelności – KOSZTORYS „PRZYŁĄCZA” DZIAŁ” PRZYŁĄCZE WODY” POZYCJA 1.10 np. 1 próba na odcinek 100 mb. W

obecnym momencie cena jednostkowa za próbę mnożona jest 55 razy. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź

W załączeniu aktualny przedmiar

Pytanie nr 22

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej wyposażenia ujętego w przedmiarze branży budowlanej pozycje od 366 do 374, 376, od 381 do 384, od 387 do 395. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia aktualne załączniki

Pytanie nr 23

W pozycji „299 DC 20/511/2 Spoinowanie, fuga cementowa - płytki ceramiczne” przedmiaru zakresu budowlanego o nazwie pliku „Rakoniewice - budynek 112023 – PR” nie wpisano ilości. Uprzejmie proszę o uzupełnienie w celu kompletności przedmiaru stanowiącego podstawę do wykonania kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

Skorygowano

Pytanie nr 24

Proszę o informację, w której pozycji przedmiarowej należy uwzględnić dostawę i montaż kształtek typu ZURICH, kształtek wyoblających krawędzie murków szczytowych, płytek o wzmocnionej antypoślizgowości na murkach przy szczytowych, płytek ryflowanych w strefie przelewania.

Odpowiedź

Skorygowano

Pytanie nr 25

Proszę o potwierdzenie, że pozycja „324 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż odwodnienia liniowego – 33.4m” przedmiaru zakresu budowlanego o nazwie pliku „Rakoniewice - budynek 112023 – PR” zawiera w sobie jedynie wykonanie koryta przelewowego przy dłuższych bokach basenu (wartość przedmiarowa mniej więcej zgodna z ilościami z projektu).

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 26

Proszę o podanie numeru pozycji przedmiarowej w której należy uwzględnić odwodnienie liniowe na plaży basenu oddalone około 1m od niecki basenowej (ilość ok. 61,6 mb).

Odpowiedź

Element okładzin posadzkowych – płytki niecki plaży

Pytanie nr 27

Proszę o udostępnienie rysunku „2305_PW_Rakoniewice_basen - Arkusz - A_12 - ARANŻACJA – POSADZKI” w formacie .dwg.

Odpowiedź

NIE na tym etapie

Pytanie nr 28

Dla poniższych pozycji wynikających z opisu technicznego „wyposażenie hali basenów” nie odnaleźliśmy odpowiadających im pozycji przedmiarowych. Prosimy o udostępnienie przedmiaru uzupełnionego o poniższy zakres:

- żerdzie dł. co najmniej 4m z mocowaniem do ściany, atestowany sprzęt ratowniczy - 2 szt.
- koła ratunkowe z linką i mocowaniem do ściany, atestowany sprzęt ratowniczy - 2 szt.
- deski i pianki tzw. makarony do nauki pływania - 40 szt.
- Płetwy krótkie 34-44 - 40kpl.
- odkurzacz podwodny - bezprzewodowy bateryjny odkurzacz automatyczny przeznaczony do basenów publicznych o maksymalnej wielkości 25 x 16m – 1 szt. (brak w przedmiarze, natomiast znajduje się w odpowiedzi Inwestora)
- Myjka ciśnieniowa do bieżącego zmywania posadzek – 1 szt.
- Krzesła przyścienne, antypoślizgowe – 25szt.

Odpowiedź

skorygowano w przedmiarze

Pytanie nr 29

Proszę o uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 99 z dnia 18.01.2024. – *Proszę o informacje, do której pozycji udostępnionego przedmiaru należy je przyporządkować? Proszę o ew. weryfikację przedmiaru w tym zakresie.*

Odpowiedź

skorygowano w przedmiarze

Pytanie nr 30

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 49 z dnia 18.01.2024, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru branży elektrycznej o prace związane z usunięciem kabli i słupów oświetleniowych.

Odpowiedź

Skorygowano wcześniej

Pytanie nr 31

W dokumentacji branży sanitarnej parametry centrali wentylacyjnej NW1-WN1 określone są w punkt sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności centrali wentylacyjnej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6

Odpowiedź

zgodnie z Art. 29.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, można wskazać pochodzenie przedmiotu zamówienia jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Dla prawidłowego zaprojektowania, obliczeń i doboru urządzeń instalacji wentylacyjnej zachodzi ten przypadek. W razie zamiany urządzeń na równoważne, nie gorsze technicznie urządzenia i elementy wykonawca jest zobowiązany dokonać powtórnych obliczeń. wykonawca może zawsze dać urządzenia równoważne lub lepsze od odpisanych w projekcie parametry nie istotne jak ciężar, wielkość przyłączy kanałów, wymiary mogą mieć odchyłkę do 10% pod warunkiem że mieszczą się w pomieszczeniu, parametry

istotne tj ilość powietrza - 100%, hałas, pobór prądu, wielkość chłodnicy, nagrzewnicy, odzysku odchyłka max do 5%

Pytanie nr 32

W dokumentacji branży sanitarnej parametry centrali wentylacyjnej NW2-WN2 określone są w punkcie sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności centrali wentylacyjnej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6

Odpowiedź

zgodnie z Art. 29.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, można wskazać pochodzenie przedmiotu zamówienia jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Dla prawidłowego zaprojektowania, obliczeń i doboru urządzeń instalacji wentylacyjnej zachodzi ten przypadek. W razie zamiany urządzeń na równoważne, nie gorsze technicznie urządzenia i elementy wykonawca jest zobowiązany dokonać powtórnych obliczeń.

wykonawca może zawsze dać urządzenia równoważne lub lepsze od odpisanych w projekcie parametry nie istotne jak ciężar, wielkość przyłączy kanałów, wymiary mogą mieć odchyłkę do 10% pod warunkiem że mieszczą się w pomieszczeniu, parametry istotne tj ilość powietrza - 100%, hałas, pobór prądu, wielkość chłodnicy, nagrzewnicy, odzysku odchyłka max do 5%

Pytanie nr 33

W dokumentacji branży sanitarnej parametry centrali wentylacyjnej NW3-WN3 określone są w punkcie sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności centrali wentylacyjnej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6

Odpowiedź

zgodnie z Art. 29.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, można wskazać pochodzenie przedmiotu zamówienia jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Dla prawidłowego zaprojektowania, obliczeń i doboru urządzeń instalacji wentylacyjnej zachodzi ten przypadek. W razie zamiany urządzeń na równoważne, nie gorsze technicznie urządzenia i elementy wykonawca jest zobowiązany dokonać powtórnych obliczeń.

wykonawca może zawsze dać urządzenia równoważne lub lepsze od odpisanych w projekcie parametry nie istotne jak ciężar, wielkość przyłączy kanałów, wymiary mogą mieć odchyłkę do 10% pod warunkiem że mieszczą się w pomieszczeniu, parametry istotne tj ilość powietrza - 100%, hałas, pobór prądu, wielkość chłodnicy, nagrzewnicy, odzysku odchyłka max do 5%

Pytanie nr 34

W dokumentacji branży sanitarnej parametry centrali wentylacyjnej NW4-WN4 określone są w punkcie sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów

minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności centrali wentylacyjnej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6

Odpowiedź

zgodnie z Art. 29.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, można wskazać pochodzenie przedmiotu zamówienia jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Dla prawidłowego zaprojektowania, obliczeń i doboru urządzeń instalacji wentylacyjnej zachodzi ten przypadek. W razie zamiany urządzeń na równoważne, nie gorsze technicznie urządzenia i elementy wykonawca jest zobowiązany dokonać powtórnych obliczeń.

wykonawca może zawsze dać urządzenia równoważne lub lepsze od odpisanych w projekcie parametry nie istotne jak ciężar, wielkość przyłączy kanałów, wymiary mogą mieć odchyłkę do 10% pod warunkiem że mieszczą się w pomieszczeniu, parametry istotne tj ilość powietrza - 100%, hałas, pobór prądu, wielkość chłodnicy, nagrzewnicy, odzysku odchyłką max do 5%

Pytanie nr 35

W dokumentacji branży sanitarnej parametry jednostek wewnętrznych klimatyzacji określone są w punkcie sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności jednostek wewnętrznych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6

Odpowiedź

zgodnie z Art. 29.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, można wskazać pochodzenie przedmiotu zamówienia jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Dla prawidłowego zaprojektowania, obliczeń i doboru urządzeń instalacji wentylacyjnej zachodzi ten przypadek. W razie zamiany urządzeń na równoważne, nie gorsze technicznie urządzenia i elementy wykonawca jest zobowiązany dokonać powtórnych obliczeń.

wykonawca może zawsze dać urządzenia równoważne lub lepsze od odpisanych w projekcie parametry nie istotne jak ciężar, wielkość przyłączy kanałów, wymiary mogą mieć odchyłkę do 10% pod warunkiem że mieszczą się w pomieszczeniu, parametry istotne tj ilość powietrza - 100%, hałas, pobór prądu, wielkość chłodnicy, nagrzewnicy, odzysku odchyłką max do 5%

Pytanie nr 36

W dokumentacji branży sanitarnej parametry jednostki zewnętrznej klimatyzacji określone są w punkcie sugerujące jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności jednostki zewnętrznej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6

Odpowiedź

zgodnie z Art. 29.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, można wskazać pochodzenie przedmiotu zamówienia jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu

zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Dla prawidłowego zaprojektowania, obliczeń i doboru urządzeń instalacji wentylacyjnej zachodzi ten przypadek. W razie zamiany urządzeń na równoważne, nie gorsze technicznie urządzenia i elementy wykonawca jest zobowiązany dokonać powtórnych obliczeń.

wykonawca może zawsze dać urządzenia równoważne lub lepsze od odpisanych w projekcie parametry nie istotne jak ciężar, wielkość przyłączy kanałów, wymiary mogą mieć odchyłkę do 10% pod warunkiem że mieszczą się w pomieszczeniu, parametry istotne tj ilość powietrza - 100%, hałas, pobór prądu, wielkość chłodnicy, nagrzewnicy, odzysku odchyłka max do 5%

Pytanie nr 37

W dokumentacji branży sanitarnej parametry agregatu skraplającego określone są w punkcie sugerującym jednego producenta. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności agregatu. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6

Odpowiedź

zgodnie z Art. 29.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, można wskazać pochodzenie przedmiotu zamówienia jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Dla prawidłowego zaprojektowania, obliczeń i doboru urządzeń instalacji wentylacyjnej zachodzi ten przypadek. W razie zamiany urządzeń na równoważne, nie gorsze technicznie urządzenia i elementy wykonawca jest zobowiązany dokonać powtórnych obliczeń.

wykonawca może zawsze dać urządzenia równoważne lub lepsze od odpisanych w projekcie parametry nie istotne jak ciężar, wielkość przyłączy kanałów, wymiary mogą mieć odchyłkę do 10% pod warunkiem że mieszczą się w pomieszczeniu, parametry istotne tj ilość powietrza - 100%, hałas, pobór prądu, wielkość chłodnicy, nagrzewnicy, odzysku odchyłka max do 5%

Pytanie nr 38

Brak Warunków Technicznych w projekcie przyłącza wodociągowego. Wnioskujemy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Jest w Projekcie Budowlanym

Pytanie nr 39

Brak Warunków Technicznych w projekcie przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wnioskujemy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Jest w Projekcie Budowlanym

Pytanie nr 40

Brak Warunków Technicznych w projekcie przyłącza kanalizacji deszczowej. Wnioskujemy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Jest w Projekcie Budowlanym

Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie ilości ławek przyściennych oraz podanie miejsc ich lokalizacji:

371	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż: ławki przyścienne	szt	12
-----	-------------------------	-------------------------------------	-----	----

Odpowiedź

tak

Pytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania lin nawrotowych? jeżeli tak to ile?

Brak przedmiotowej pozycji w przedmiarze, natomiast w opisie do projektu:

- **Liny nawrotowe 7m z masztami i gniazdami mocującymi - 2x**

Odpowiedź

2szt

Pytanie nr 43

Zamawiający przesłał uaktualnione przedmiary tylko w zakresie „Przyłączy” i „Budynku” brak skorygowanych przedmiarów w zakresie instalacji sanitarnych, technologii basenowej, wentylacji klimatyzacji, elektryki, niskich prądów. Prosimy o pilne przesłanie uzupełnień.

Odpowiedź

UZUPEŁNIONO

Pytanie nr 44

Dnia 24.01.24r. w ramach uzupełnienia dokumentacji udostępniony został rys.

„PW_ZT_03_ogrodzenie”, precyzujący przebieg projektowanego ogrodzenia.

Wynikająca z niego ilość ogrodzenia, jaką należy wykonać, to 175,25mb, podczas gdy wg tabeli kosztowej – jest to 70mb. **Prosimy o odpowiednią korektę przedmiaru.**

Odpowiedź

SKORYGOWANO 175,25

Pytanie nr 45

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i udostępnionego 24.01.24r. rys.

„PW_ZT_03_ogrodzenie”, Oferent przewiduje kolizję projektowanego ogrodzenia z ogrodzeniem istniejącym, biegnącym wokół obecnie niezagospodarowanej części działki.

Prosimy o informację, w ramach której pozycji tabeli kosztowej należy wycenić rozbiórkę i utylizację pozostałości istniejącego ogrodzenia, lub o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź

Skorygowano w przedmiarze uwzględnić razem z budynkiem gospodarczym

Pytanie nr 46

Czy przewiduje się szpachlowanie ścian tynkowanych, malowanych? Jeśli tak to proszę o podanie zakresu ilościowego szpachlowania, lokalizacji **oraz pozycji kosztorysowej** w której należy zawrzeć cenę szpachlowania **lub o dodanie osobnej pozycji do kosztorysu.**

Odpowiedź

tyunki cementowo-wapiennie kategorii III zatarte na gładko – nie szpachlowanie

Pytanie nr 47

W punkcie 7.3.4. opisu technicznego architektury projektu wykonawczego pojawia się zapis dotyczący wykończenia ścian pomieszczeń technicznych jako lamperia. Niestety nie udało nam się odnaleźć na projekcie informacji z czego ma być wykonana ta lamperia (czy farba olejna, farba na bazie żywic, płytki itp.) oraz zakresu w których dokładnie pomieszczeniach i do jakiej wysokości należy przewidzieć lamperię. Brak również osobnej pozycji przedmiarowej. Proszę o wskazanie zakresu, materiału na wykonania lamperii **oraz dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.**

Odpowiedź

W ramach prac malarskich w pomieszczeniach gdzie jest to konieczne.

Pytanie nr 48

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie dotyczącej wykończeniu sufitów podbasenia. Na rysunku A_12a Rzut podbasenia – posadzki, w tabelce, określono wykończenie sufitu całości pomieszczenia jako tynk cw kl III. Na przekroju (A_06 Przekrój 2) pokazano rozgraniczenie na strop nad pom. mokrymi (bez tynku) oraz nad pom. suchymi (z tynkiem). W przedmiarze dot. architektury ilość wykończenia sufitów tynkowanych podano jako 78,83 m² co najprawdopodobniej tyczy się jedynie parteru (ilość tynku na suficie w podbaseniu ok. 305 m²). Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że wykończenie sufitów podbasenia będzie w całości tynkiem cementowo-wapiennym kat. III oraz malowanie farbami emulsyjnymi. **Proszę również o dodanie pozycji przedmiarowej lub aktualizację ilości już istniejących pozycji.** Poniżej screeny z przywołanej w pytaniu dokumentacji przetargowej.

218	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - sufity tynkowane	m2	78,830
219	KNRW 202/801/4 (1)	Tynki zwykle wykonywane mechanicznie, stropy i podciąg, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji	m2	78,830
220	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - sufity tynkowane	m2	78,830
221	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne	m2	78,830

PODBASENIE zestawienie powierzchni						
Nr	Nazwa	Powierzchnia	Obwód	Wykończenie posadzki	Wykończenie sufitu	Wykończenie ściany
-1.1	Stanowisko filtrów	14,39 m ²	1644	gres techniczny	tynk cw kl III	tynk cw kl III + cokół 20cm
-1.2	Podbasenie	282,64 m ²	10938	gres techniczny	tynk cw kl III	tynk cw kl III + cokół 20cm
-1.4	Wentylatorownia	8,06 m ²	1148	gres techniczny	tynk cw kl III	tynk cw kl III + cokół 20cm
Suma ogólna:		305,10 m ²				

P3	STROP NAD PIWNICĄ - pom. mokre	U=0,40
1,5 cm	PLYTKI GRES wg proj. aranż	
	IZOLACJA PODPLYTKOWA- PLYNNA FOLIA	
min.5,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA (oddylatowana od ściany z wykształceniem spadków)	
0,2 mm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA (FOLIA PE)	
8,0 cm	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 100-038	
15,0 cm	STROP ZELBETOWY - wg proj. konstrukcji	
P4	STROP NAD PIWNICĄ - pom. suche	U=0,40
1,5 cm	PLYTKI GRES/WYKŁADZINA PVC wg proj. aranż	
min.5,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA (oddylatowana od ściany wykończona warstwą samopoziomującą)	
0,2 mm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA (FOLIA PE)	
8,0 cm	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 100-038	
15,0 cm	STROP ZELBETOWY - wg proj. konstrukcji	
	TYNK KLASY III	

Odpowiedź

NASTĄPIŁA korekta ilości.

Pytanie nr 49

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 27 z dnia 24.01.2024r dotycząca antypoślizgowości jak i antypoślizgowości określonych w projekcie, Projektant/Zamawiający

powołuje się na normę DIN51097, która jest nieaktualna i została zastąpiona przez normę PN-EN 16165:2022-03. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania produkty, które deklarują zgodność ze starą normą.

Odpowiedź

wykonać zgodnie z aktualnymi normami wg parametrów określonych w normie wpisanej do projektu

Pytanie nr 50

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 27 z dnia 24.01.2024r dotyczące antypoślizgowości dna niecki basenowej proszę o potwierdzenie, że Zamawiający z pełną świadomością zgłaszanych przez nas wątpliwości dotyczących rozwiązania w projekcie będącego niespójnego z normami (np. PN EN 13451-1 Wyposażenie basenów pływakich – część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań pkt. 4.8 tabela 1) i standardami wiedzy technicznej potwierdza, że należy wycenić płytki błyszczące, bez antypoślizgowości na dnie niecki. Proszę również o potwierdzenie, że Zamawiający tym samym jest świadomy, że może to spowodować problemy związane z procedurą odbiorową, Sanepidem, zakupem ubezpieczenia obiektu, odpowiedzialnością ubezpieczeniową z tytułu zdarzeń na obiekcie spowodowanym przyjętym rozwiązaniem. Poniżej wklejam tabelę, która w swojej treści zawiera stwierdzenia z normy przywołanej powyżej.

Średnie wartości kąta akceptowalnego pochyłu	Grupy przeciwpoślizgowe wg DIN 51097	Zastosowanie
12°- 18°	A	- Dno basenu o głębokości od 800 do 1350 mm
18°- 24°	B	- Dno basenu o głębokości od 0 do 800 mm - Spadek na dnie niecki do 8° dla głębokości od 800 do 1350 - otoczenie basenu okresowe narażone na wilgoć
> 24°	C	- Schody i drabiny prowadzące do wody, bloki i murki startowe - Spadek na dnie niecki powyżej 8° dla głębokości od 0 do 1350 mm

Odpowiedź

Należy zastosować R11 co najmniej w klasie B dla pozostałych pom. mokrych A+B+C

Pytanie nr 51

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 29, dotyczącego kształtek systemu basenowego, określającej bardzo dokładnie wymagania dotyczące tych kształtek uprzejmie proszę o wskazanie **co najmniej dwóch produktów referencyjnych** spełniających wymagania przytoczone w odpowiedzi na pytanie. Z uwagi na zapis w projekcie o spójności kształtek z całym systemem płytek basenowych determinuje to wybór producenta płytek na całości niecki, których ceny mogą się znacznie różnić w zależności od producenta.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 52

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 31 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółowić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne płytki w wymiarach 10cm x 20cm (zamiast określonych w projekcie 12,5cm x 25 cm) spełniające pozostałe wymagania określone w projekcie – dotyczy płytek niecki basenowej i plaży.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 53

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 31 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółwić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne płytki w wymiarach 20cm x 20cm (zamiast określonych w projekcie 12,5cm x 25 cm) spełniające pozostałe wymagania określone w projekcie – dotyczy płytek niecki basenowej i plaży.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 54

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 32 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółwić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne płytki w wymiarach 30cm x 30cm (zamiast określonych w projekcie 40 cm x 40 cm) spełniające pozostałe wymagania określone w projekcie – dotyczy płytek w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych parteru.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 55

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 33 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółwić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne płytki w wymiarach 120cm x 280cm (zamiast określonych w projekcie 120 cm x 210 cm) spełniające pozostałe wymagania określone w projekcie – dotyczy płytek w natryskach.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 56

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 33 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółwić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne płytki w wymiarach 120cm x 260cm (zamiast określonych w projekcie 120 cm x 210 cm) spełniające pozostałe wymagania określone w projekcie – dotyczy płytek w natryskach.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 57

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 33 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółwić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne płytki w wymiarach 30 cm x 60cm (zamiast określonych w projekcie 40 cm x 80 cm) spełniające pozostałe wymagania określone w projekcie – dotyczy płytek w natryskach, szatniach, hali basenowej oraz posadzek na komunikacji.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 58

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 33 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółwić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne płytki w wymiarach 60 cm x 60 cm (zamiast określonych w projekcie 40 cm x 80 cm) spełniające pozostałe wymagania określone w projekcie – dotyczy płytek w natryskach, szatniach, hali basenowej oraz posadzek na komunikacji.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 59

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 33 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółowić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne płytki w wymiarach 80 cm x 80 cm (zamiast określonych w projekcie 40 cm x 80 cm) spełniające pozostałe wymagania określone w projekcie – dotyczy płytek w natryskach, szatniach, hali basenowej oraz posadzek na komunikacji.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 60

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 33 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółowić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne płytki w wymiarach 40 cm x 40 cm (zamiast określonych w projekcie 40 cm x 80 cm) spełniające pozostałe wymagania określone w projekcie – dotyczy płytek w natryskach, szatniach, hali basenowej oraz posadzek na komunikacji.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 61

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 33 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółowić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne płytki w wymiarach w przedziałach 18-22 cm x 115-128 cm (zamiast określonych w projekcie 20 cm x 120 cm) spełniające pozostałe wymagania określone w projekcie – dotyczy posadzek na komunikacji.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 62

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 34 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółowić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne zastosowanie wykładziny winylowej typu LVT (np. IVC Matrix Riviera Oak lub równoważnej) spełniająca pozostałe wymagania określone w projekcie (klasa użytkowa min 33) zamiast wykładziny tkanej winylowej w pomieszczeniu kręgielni.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 63

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 34 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółowić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne zastosowanie wykładziny dywanowej (np. IVC RUDIMENTS JUTE lub równoważnej) zamiast wykładziny tkanej winylowej w pomieszczeniu kręgielni.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 64

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.01.2024r. na pytanie nr 34 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy uszczegółowić pytanie. Czy Zamawiający uzna za równoważne zastosowanie wykładziny PCV (np. PCV homogeniczna Tarkett Primo Plus lub równoważnej) spełniająca pozostałe wymagania określone w projekcie (klasa użytkowa min 33) zamiast wykładziny tkanej winylowej w pomieszczeniu kręgielni.

Odpowiedź

należy przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie nr 65

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego 24.01.2024r. z dnia na pytanie nr 38 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy prosić o uszczegółowienie i odpowiedź w jednoznaczny sposób. Pytanie i odpowiedź poniżej:

Pytanie nr 38

Proszę o wskazanie zakresów, w którym należy przewidzieć fugi chemoodporne (epoksydowe), a w których zakresach Zamawiający dopuszcza zastosowanie fug mineralnych ze standardową odpornością chemiczną?

Odpowiedź

Wszystkie pomieszczenia

Odpowiedź

ODPOWIEDŹ BYŁA JEDNOZNACZNA

Pytanie nr 66

Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć w wycenie fugi epoksydowe we wszystkich pomieszczeniach. Zwracamy jednak uwagę, że może to mocno przedrożyć oferty, a zastosowanie fug epoksydowych można by ograniczyć do strefy niecki i plaży basenowej i ewentualnie natrysków. **Prosimy o wskazanie w której pozycji kosztorysowej należy ująć wykonanie fug epoksydowych lub o dodanie osobnej pozycji.**

Odpowiedź

ODPOWIEDŹ BYŁA JEDNOZNACZNA powyżej

Pytanie nr 67

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego 24.01.2024r. z dnia na pytanie nr 38 i odpowiedzi Zamawiającego chcielibyśmy prosić o uszczegółowienie i odpowiedź w jednoznaczny sposób. Pytanie i odpowiedź poniżej:

Pytanie nr 38

Proszę o wskazanie zakresów, w którym należy przewidzieć fugi chemoodporne (epoksydowe), a w których zakresach Zamawiający dopuszcza zastosowanie fug mineralnych ze standardową odpornością chemiczną?

Odpowiedź

Wszystkie pomieszczenia

Prosimy o potwierdzenie, że można przyjąć w wycenie fugi mineralne we wszystkich pomieszczeniach.

Odpowiedź

ODPOWIEDŹ BYŁA JEDNOZNACZNA powyżej

Pytanie nr 68

sprzeczności m. in. z odpowiedzią nr 24 z dnia 24.01.2024 i nr 20 z dnia 22.01.2024r, wnioskujemy ponownie o udostępnienie jednoznacznego przedmiaru robót, uwzględniającego odpowiedzi na wszystkie postawione przez oferentów pytania, celem spełnienia przez Zamawiającego art. 16 PZP. Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do daty udostępnienia przez Zamawiającego jednoznacznego przedmiaru robót uwzględniającego odpowiedzi na wszystkie postawione przez oferentów pytania + 1 tydzień. Do tej pory Zamawiający takiego przedmiaru nie udostępnił. Udostępniane do tej pory przez Państwa przedmiary robót nie uwzględniają udzielonych odpowiedzi, co powoduje, że specyfikacji nie da się zinterpretować w sposób jednoznaczny.

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza przedmiary, termin został przedłużony

Pytanie nr 69

Biorąc pod uwagę kolejne pozycje przedmiarowe, proszę o informację, jaki materiał ma być wyceniony w pozycji nr 167 przedmiaru?

167	KNR 205/1001/1	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych faldowych z ociepleniem montowaną metodą tradycyjną	m2	418,33	
-----	----------------	---	----	--------	--

Odpowiedź

Materiał w P168

Pytanie nr 70

Biorąc pod uwagę liczbę okien – ilość parapetów w przedmiarze jest bardzo przeszacowana. Proszę o zweryfikowanie przedmiaru w tej pozycji i ponowne udostępnienie pliku z przedmiarem.

338	DC 21/704/1 (1)	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych stalowych	m	709,000	
-----	-----------------	---	---	---------	--

Odpowiedź

skorygowane

Pytanie nr 71

Czy w ofercie należy zawrzeć odtworzenie stanu pierwotnego wewnątrz przerabianych garaży (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie)? Jeśli tak, proszę o dodanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

Nie

Pytanie nr 72

Brak pozycji w przedmiarze „Wzmocnienie fundamentów garażu od strony nowego budynku”. Proszę o dodanie pozycji i ponowne udostępnienie pliku z przedmiarem.

Odpowiedź

Brak dokumentacji – Ew. wyjaśnienia na etapie realizacji

Pytanie nr 73

W załączonych dokumentach do postępowania przetargowego brakuje przedmiarów w ATH : dot branży drogowej , wykonania kotłowni oraz instalacji sanitarnych wewnętrznych. Jako że Zamawiający udostępnił część przedmiarów w formie ATH , a rozliczenie jest kosztorysowe i do oferty należy zamieścić kosztorysy , Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie brakujących przedmiarów.

UZASADNIENIE :

Oferty złożone w postępowaniu muszą być porównywalne, w przeciwnym wypadku postępowanie podlega unieważnieniu. Nie jest możliwy wybór oferty najkorzystniejszej w sytuacji, gdy złożone oferty nie dają się obiektywnie porównać. Naruszałoby to zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie przedmiarów w ATH , aby każda oferta była możliwa do porównania lub możliwość dopuszczenia załączenia kosztorysów uproszczonych do oferty.

Odpowiedź

UZUPEŁNIANE w załączeniu

Pytanie nr 74

Czy możemy prosić o przekazanie rysunków projektu instalacji elektrycznej w wersji edytowalnej w formacie dwg?

Odpowiedź

Załączono

Pytanie nr 75

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej wyposażenia ujętego w przedmiarze branży budowlanej pozycje od 366 do 374, 376, od 381 do 384, od 387 do 395. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Odpowiedz

Trudno będzie dostarczyć specyfikacje i to szczegółowa na koszt na śmieci, natomiast należy przyjąć 2 wózki dla osób niepełnosprawnych zgodnie z projektem jeden, który nadaje się do osoby niepełnosprawnej, pod natrysk, czyli nie materiałowy drugi do przewiezienia na hale basenową, podnośnik basenowy kompletny to znaczy łącznie z tulejami, które są pokazane mocowania na rys. arch. Elektryczny zasilany akumulatorem 2x12V-7Ah w komplecie ładowarka. Komplet z fotelem i konstrukcją nośną do transportu osób niepełnosprawnych do niecki basenu z możliwością szybkiego demontażu. Maksymalny udźwig 135 kg. – 1 szt.

Pytanie nr 76

Prosimy o podanie ilości pasków transponderowych do pozycji przedmiarowej nr 348. Zgodnie z art. 99 ust 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Odpowiedz

Należy przyjąć tyle ile jest szafek.

Pytanie nr 77

Proszę o potwierdzenie, że pozycja przedmiaru nr 9 i 53 branży budowlanej dla budynku „Opłata za składowanie ziemi z wykopów” i „Utylizacja ziemi z wykopu” mogą być wstawione jako uproszczona z podstawą Kalkulacja indywidualna

Odpowiedz

Wykonawca robot ziemnych musi się wykazać dokumentem gdzie z utylizował wyrobek łącznie z przedstawioną kalkulacją finansową.

Pytanie nr 78

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 18.01 prosimy o informację czy w załączonym przedmiarze pozycja nr 381 ma mieć ilość 220 kpl ?

Odpowiedz

W odpowiedzi na pytanie nr.6 z dnia 18.01.2024 jest określona ilość szafek ale dla pełnej informacji i zrozumienia powinno być 106 modułów czyli 212 szafek.

/-/ Burmistrz Rakoniewic

dr Gerard Tomiak