

HARMONOGRAM

Lp.	Opis
1	Roboty przygotowawcze
1.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
1.2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
1.3	Zabezpieczenie okien - folia
1.4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
1.5	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
1.6	Rozebranie obróbek blacharskich: instalacja piorunochronna, podokienniki zewnętrzne
2	Stolarka okienna
2.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
2.2	Wykucie z muru podokienników stalowych, drewnianych
2.3	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwieranie i uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzone na kotwach
3	Roboty przygotowawcze
3.1	Skucie istniejących niestabilnych fragmentów tynku
3.2	Uzupełnianie tynków wewnętrznych, zaprawa cem-wap,
3.3	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką – moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3.4	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką – moką, gruntowanie emulsją 1-krotnie
4	Ocieplenie budynku
4.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.10cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian
4.2	Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły
4.3	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
4.4	Przyklejenie warstwy siatki, ościeża
4.5	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
4.6	Przyklejenie warstwy siatki, ościeża
4.7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa gr. 2 mm, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
4.8	Wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach płaskich
4.9	Naprawa gzymsu podrynnowego
5	Obróbki blacharskie
5.1	Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy
5.2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej – parapety zew.
5.3	Rynny dachowe – półokrągłe o śr. 150 mm
5.4	Rynny dachowe – leje spustowe
5.5	Rury spustowe okrągłe o śr. 110 mm

