

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0409-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 5,5	m m	5,500	
				RAZEM	5,500
4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 60,66	m ² m ²	60,660	
				RAZEM	60,660
5	KNR-W 4-01 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR-W 4-01 0415-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR-W 4-01 0731-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 6	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 20,6	m m	20,600	
				RAZEM	20,600
10	KNR-W 4-01 0604-02	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny gr 15 cm istniejących stropów od spodu na zaprawie cementowej 34,89	m ² m ²	34,890	
				RAZEM	34,890
11	KNR-W 2-02 0606-04	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej 34,89	m ² m ²	34,890	
				RAZEM	34,890
12	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ogniodpornych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm 3,44	m ² m ²	3,440	
				RAZEM	3,440
13	KNR 9-29 0313-04	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa o grubości ponad 12,5 mm 3,44	m ² m ²	3,440	
				RAZEM	3,440
14	KNR 9-29 0304-01	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 3,44	m m	3,440	
				RAZEM	3,440
15	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 8,97	m ² m ²	8,970	
				RAZEM	8,970
16	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 165,29	m ² m ²	165,290	
				RAZEM	165,290
17	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na ścianach na ruszcie metalowym 50 17,94	m ² m ²	17,940	
				RAZEM	17,940
18	KNR 4-01 0318-05	Obsadzenie okien i ościeżnic okiennych z pcv o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z płyty osb3-25 frezowana grubości 22 mm na legarach ułożonych krzyżowo 60,66	m ² m ²	 60,660	
				RAZEM	60,660
20	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników pcv ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
21	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych laminowanych 48,59	m ² m ²	 48,590	
				RAZEM	48,590
22	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy samoprzylepnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 12,08	m ² m ²	 12,080	
				RAZEM	12,080
23	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 48,59	m ² m ²	 48,590	
				RAZEM	48,590
24	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 12,08	m ² m ²	 12,080	
				RAZEM	12,080
25	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 261,83	m ² m ²	 261,830	
				RAZEM	261,830
26	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe i drzwi stalowe 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 8,6	m ² m ²	 8,600	
				RAZEM	8,600
28	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 8,6	m ² m ²	 8,600	
				RAZEM	8,600
29	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,5	m ³ m ³	 2,500	
				RAZEM	2,500
30	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 2,5	m ³ m ³	 2,500	
				RAZEM	2,500
31	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 12,08	m ² m ²	 12,080	
				RAZEM	12,080
32	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 12,08	m ² m ²	 12,080	
				RAZEM	12,080
33	KNR 2-17 0101-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % 1,62	m ² m ²	 1,620	
				RAZEM	1,620
34	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - przy brodziku 10,4	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400