




PROJEKT BUDOWY SIECI KABLOWEJ  
OSWIETLENIA DROGOWEGO ZOSTAŁ  
WYKONANY ZGODNIE ZOBOWIĄZUJĄCYMI  
PRZEPISAMI I NIE STWARZA UCIAŹLIWOŚCI  
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DROG  
PUBLICZNYCH ORAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK  
SASIADUJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z INWESTYCJA

**OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI**  
**POWIERZCHNIA TERENU - 8706 m<sup>2</sup>**



Stwierdza się zgodność treści z oryginałem.

Data 12.08.2022

Numer kancelaryjny: 9.6630.129.2022

Stwierdza się, że niniejsza dokumentacja w zakresie ... usytuowania

Sieci oświetleniowej

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie

~~bezpośredniej/elektronicznej/częściowo elektronicznej~~ w dniu 19-26.08.2022

w Starostwie Powiatowym w Brzegu

.....  
 (podpis przewodniczącego narady)

### WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW

1 6458733.68365619867.9393  
2 6458760.16915619897.8029  
3 6458786.171265619927.4626  
4 6458813.31195619957.3056  
5 6458839.85265619987.2790  
6 6458865.19225620016.8592  
7 6458866.44845620017.2779  
8 6458866.57965620018.2648  
9 6458892.92195620047.2792  
10 6458919.51375620076.9217  
11 6458946.48525620106.7031  
12 6458963.00675620124.6877  
13 6458968.69385620130.2202  
14 6458973.05545620133.5278  
15 6459003.07145620160.6340  
16 6459033.19065620187.3103  
17 6459063.26215620213.8017  
18 6459093.26965620239.9649

19 6458885.17005620029.7900  
20 6458884.41325620031.0555  
21 6458879.45435620032.4358  
22 6458866.59765620018.2648  
23 6458866.44845620017.2779

Ark. 1(2)

<b>MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH</b>	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	G66401.808.2022
Miejscowość	Gola Grodkowska
Jednostka ewidencyjna	identyfikator nazwa Grodków - obszar wiejski
Długość ewidencyjna	identyfikator nazwa Gola Grodkowska
Skala mapy	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich wysokości PL2000/6 PL-EVR7 2007-NH
Oznaczenie granic obszaru aktualizacji	
Mapa została wykonana bez ustalania gruntów obciążonych służebnościami gruntowymi	
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencyjnych gruntów i budynków	brak
Mapa w pasie oznaczonym linią przerywaną aktualna na dzień 22.05.2022 r.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ATWA-GEO GEODEZJA Artur Nowak Ligota 74b, 55-100 Trzebnica tel.: 607 464 885 NIP: 8991305809 REGON: 022482430</p> <p>22.06.2022</p> <p>Nazwo/nie i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę</p> </div> <div> <p>Artur Nowak  22.06.2022</p> <p>Inne i nazwiska nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę</p> </div> </div>	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i karograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6640.1.808.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Brzeski
Wykonawca prac geodezyjnych	<b>ATWA – GEO Artur Nowak</b>
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	PROTOKÓŁ nr 1 z dnia 10.08.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Artur Nowak, nr.upr. 19454

## LEGENDA

- |   |  |
|---|--|
|  | Numery działek   |
|  | Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm <sup>2</sup><br>+FeZn30x3 mm + DVRø75mm |
|  | Rura ochronna DVKø110<br>lub SRSø110                                     |
|  | Projektowany słup oświetleniowy<br>z oprawą oświetleniową LED            |
|  | Numer obwodu i słupa<br>oświetleniowego                                  |
|  | Zakres opracowania   |
|  | Granice działek.   |
|  | Istniejący słup oświetleniowy.   |

### UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA

- W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach osłonowych typu DVK fi 75 lub 110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właściwych urzędów naziemnych i podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

Wiesław Ryszard Borowski  
Zareba ul. Wesola 10, 59-800 Luban  
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

e-mail: elwibor@wp.pl  
NIP 613-105-60-04 Regon 230875039

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków		
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GOŁA GRADKOWSKA DZ. NR 6, 8/1, 222/OBRĘB 0047		
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:500
Sprawdzający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.	Data: 09.2022 Rys. nr 1/E

AutoCAD® 2020 PL by Autodesk, Inc.; product serial no.: 391-24683052