



TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY 2 - 2
skala 1:50




Krawężnik betonowy 15x30 cm (odsłonięcie 12 cm)	Warstwa ścierna z AC 11S gr. 4 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C16/20	Warstwa wiążąca/wyrównawcza z AC 16W gr. min. 4 cm
WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1: ($E_2 \geq 80 \text{ MPa}$; $I_{sz} \geq 0,97$; $E_2/E < 2,2$)	Frezowanie min. 8 cm
Kruszywo łam. słab. mech. 0/063 z domieszką cementu 3% gr. 20 cm*	istniejąca konstrukcja jezdni
Kruszywo łam. słab. mech. 0/063 z domieszką cementu 3% gr. 20 cm*	




Warstwa ścierna z kostki betonowej bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm	Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. $C_{90/5}$ słab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm	WZMOCNIENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1:
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. słab. mech. 31,5/63	zaklinowanego kliniec gr. 15 cm
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniająca z geotkaniny 50/50 kN/m	Grunt rodzimy

SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA
OBRZEŻA BETONOWEGO
skala 1:25



SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA
KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO
skala 1:25



* Uwaga: dopuszcza się wykonanie wzmocnienia podłoża poprzez wykonanie stabilizacji z gruntu domieszanego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4-6 MPa



UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Temat:	„Budowa chodnika w miejscowości Byszcz w ciągu drogi gminnej 561067K”		
Inwestor:	Gmina Wieliczka - Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce		
Objekt:	Chodnik w miejscowości Byszcz, Gmina Wieliczka		
Część:	Projekt Wykonawczy		
Zakres:	Drogowy z odwodnieniem	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Plecha	SIK/1096/P/000/05	
Projektant:	mgr inż. Bartosz Marszałek	MAP/00224/P/WB/D/17	
Projektant:	mgr inż. Patrycja Mudyń	MAP/0355/P/WB/D/19	
Projektant:	mgr inż. Piotr Gała	Specjalność: inżynier	
Projektant:	mgr inż. Aleksandra Wójcik	Specjalność: inżynier	
Asystent:	inż. Magdalena Syrek	Specjalność: inżynier	
Tytuł:	Przekroje typowe		
Nr rys.: 4.2	Skala rys.: 1:50, 1:25	Data: 6 lipca 2022 r.	Nr proj.: PW-D67309Z1-DO

GPDT
Spółka z o.o.

GPDT SP. Z O.O., 30-710 KRAKÓW, UL. KRZYWDA 12A
DZIAŁ PROJEKTOWY I
tel. kom.: +48 606 300 113
DZIAŁ PROJEKTOWY II
tel. kom.: +48 604 433 843
ADMINISTRACJA
tel. kom.: +48 530 764 233