



Nowy Staw, 23 kwietnia 2025 r.

ZP.271.1.2.2025

WYJAŚNIENIA II TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Klubu Malucha w Nowym Stawie”

Zamawiający - Gmina Nowy Staw działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) w odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 22 kwietnia 2025r dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy należy wykonać podmurówkę pod ogrodzeniem? Istnieje rozbieżność między dokumentacją a przedmiarem?

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że nie należy wykonywać podmurówki pod ogrodzeniem. Projekt nie zakłada realizacji podmurówki. Wykonawca ma obowiązek wykonać zakład boczny geotkaniny w sposób zabezpieczający nawierzchnię placu zabaw przed przerastaniem chwastów.

Pytanie 2

Jakiej wysokości ma być geokrata? Niestety geokraty tzw. parkingowej nie ma w wysokości 10cm. Najwyższa jest 5cm. Na zdjęciu w dokumentacji jest geokrata skarpowa a w przedmiarze geokrata parkingowa, która ma być zastosowana?

Wyjaśnienia:

Zamawiający wyjaśnia, że projekt zakłada zastosowanie geokraty o wysokości 10 cm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowej geokraty parkingowej o wysokości 5cm, na podbudowie o gr. 5 cm (łączna grubość dojścia min. 10cm.)

Pytanie 3

Z jakich materiałów mają być wykonane urządzenia? (drewno rdzeniowe, bezrdzeniowe czy klejone), boki urządzeń z płyt HDPE czy ze sklejki? Bujaki na sprężynach z płyty HDPE?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania drewna rdzeniowego. Wykonawca ma w swojej ofercie skalkulować konstrukcję główną drewnianą placu zabaw z drewna bezrdzeniowego lub klejonego. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wypełnień, siedzisk itp. elementów ze sklejki. Wykonawca ma obowiązek skalkulować zastosowanie płyt HDPE / HPL.

Pytanie 4

Czy ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywieżenia?

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że czysty urobek ziemi (humusu) należy rozplantować na miejscu, wokół placu zabaw. Humus zanieczyszczony, ewentualny gruz, konary itp. oraz ziemia z wykopów (poniżej humusu) może być składowana w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (do 100 m od placu zabaw), lecz przed zakończeniem prac winien być zutylizowany.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentu z utylizacji?

Wyjaśnienia:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentu z utylizacji.



Nowy Staw

Pytanie 6

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że na teren budowy nie jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton. Mogą się poruszać samochody o tonażu 3,5 tony. Zamawiający dopuszcza wykonanie tymczasowej komunikacji na plac budowy po wcześniejszym uzgodnieniu trasy.

Pytanie 7

Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

Wyjaśnienia:

Zamawiający wyjaśnia, że w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty w tym obsługę geodezyjną.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart technicznych urządzeń?

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że urządzenia muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kart technicznych urządzeń. Karty techniczne urządzeń wymagane są przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji, na etapie wniosków materiałowych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wszystkich urządzeń zabawowych ze stali czarnej: profil 80x80mm. lub rura fi 76,1mm. oczyszczonej w procesie piaskowania, ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy złączne (śruby, wkręty, podkładki itp.) ocynkowane i zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego, podesty, trapy wejściowe, ścianki wspinaczkowe, wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE gr.15mm. daszki, burty elementy ozdobne z trójwarstwowej płyty HDPE, zjeżdżalnię ze stali nierdzewnej a boki z HDPE?

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że ze względu na ochronę konserwatorską terenu inwestycji, nie może dopuścić placu zabaw o konstrukcji stalowej. Głównym założeniem realizowanej inwestycji było nawiązywanie do materiałów naturalnych w jak największym stopniu.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia panelowego 3D o wymiarach 250x120cm z drutu fi 5mm. zakończonego w bezpieczny sposób.

Wyjaśnienia:

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na ochronę konserwatorską terenu inwestycji oraz występujące małe zwierzęta (wiewiórki, jeże itp.), Zamawiający nie może dopuścić zastosowania ogrodzenia panelowego 3D.

Pytanie 11

Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie ogrodzenia na podmurówce betonowej?

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że w zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi wykonanie ogrodzenia panelowego, bez podmurówki systemowej.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Kierownik Zamawiającego