

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : "Remont punktu edukacyjnego Sitowiec nr inw. 290/1330" - Nr zadania-S.270.3.1.2023  
ADRES INWESTYCJI : Sitowiec  
INWESTOR : Nadleśnictwo Niepołomice  
ADRES INWESTORA : 32-005 Niepołomice, ul. Myśliwska 41

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 15/03/2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15/03/2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>WIATY TURYSTYCZNE-4 szt</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-04 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach  (23.88+6.16*2+16.21+10.34+21.6)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  337.400	  337.400
2 d.1.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład-UWAGA R=0,5 poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  337.400	  337.400
3 d.1.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk-UWAGA R=0,5 poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  337.400	  337.400
4 d.1.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych  2.7*6.5+3.5*2.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.350	  27.350
5 d.1.1	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów  4*6.5+4*3.5+6	m  m	  46.000	  46.000
6 d.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (poz.1*0.7+poz.3+poz.4)*0.025+poz.5*0.01*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15.046	  15.046
7 d.1.1	analiza indywidualna	WYWÓZ I UTYLIZACJA PAPY-UWAGA KARTĘ UTYLIZACJI NALEŻY PRZEKAZAĆ INWESTOROWI  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  337.400	  337.400
<b>1.2</b>		<b>Wykonanie pokrycia</b>			
8 d.1.2	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - od spodu deski oszlifowane i zaimpregnowane  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  337.400	  337.400
9 d.1.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach folia o gramaturze min 110g/m <sup>2</sup> poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  337.400	  337.400
10 d.1.2	KNR K-05 0105-02 analogia	Montaż łąt przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  337.400	  337.400
11 d.1.2	KNR 0-15II 0519-01 analogia	Pokrycie dachów blachą imitującą gont drewniany. Typu Janosik lub równoważne.  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  337.400	  337.400
12 d.1.2	KNR 0-15II 0521-01 analogia	Ułożenie gąsiorów systemowych  35*4	mb  mb	  140.000	  140.000
13 d.1.2	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej  4.2*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.100	  2.100
<b>1.3</b>		<b>Podłogi</b>			
14 d.1.3	KNR 4-01 0610-03 analogia	Oczyszczenie elementów drewnianych  poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.350	  27.350
15 d.1.3	KNR-W 4-01 0627-04 analogia	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.350	  27.350
16 d.1.3	KNR 2-02 1110-04 analogia	Podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo  poz.14*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  82.050	  82.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>WIATA NA DREWNO-1 szt</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
17 d.2.1	KNR 4-04 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach 10*(1.5+4.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
18 d.2.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład-UWAGA R=0,5 poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
19 d.2.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk -UWA-GA R=0,5 poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
20 d.2.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (poz.17*0.7+poz.19+27.35)*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.234	
				RAZEM	3.234
21 d.2.1	analiza indywidualna	WYWÓZ I UTYLIZACJA PAPY-UWAGA KARTĘ UTYLIZACJI NALEŻY PRZEKAZAĆ INWESTOROWI poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
<b>2.2</b>		<b>Wykonanie pokrycia</b>			
22 d.2.2	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - od spodu deski oszlifowane i zaimpregnowane poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
23 d.2.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach folia o gramaturze min 110g/m <sup>2</sup> poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
24 d.2.2	KNR K-05 0105-02 analogia	Montaż łat przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
25 d.2.2	KNR 0-15II 0519-01 analogia	Pokrycie dachów blachą imitującą gont drewniany. Typu Janosik lub równoważne. poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
26 d.2.2	KNR 0-15II 0521-01 analogia	Ułożenie gąsiorów systemowych 10	mb mb	10.000	
				RAZEM	10.000
27 d.2.2	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 12*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
28 d.2.2	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski oszlifowane i zaimpregnowane -ściana szczytowa 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>3</b>		<b>WIATA SANITARNA-1 szt</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
29 d.3.1	KNR 4-04 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach 4.5*4.5+1.5+4.5*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	
				RAZEM	33.000
30 d.3.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład-UWAGA R=0,5 poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	
				RAZEM	33.000
31 d.3.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk-UWA-GA R=0,5 poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	
				RAZEM	33.000
32 d.3.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (poz.29*0.7+poz.31+27.35)*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.086	
				RAZEM	2.086

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.3.1	analiza indywidualna	WYWÓZ I UTYLIZACJA PAPY-UWAGA KARTĘ UTYLIZACJI NALEŻY PRZEKAZAĆ INWESTOROWI poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.000	 33.000
<b>3.2</b>		<b>Wykonanie pokrycia</b>		RAZEM	33.000
34 d.3.2	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - od spodu deski oszlifowane i zaimpregnowane poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
35 d.3.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach folia o gramaturze min 110g/m2 poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
36 d.3.2	KNR K-05 0105-02 analogia	Montaż łat przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
37 d.3.2	KNR 0-15II 0519-01 analogia	Pokrycie dachów blachą imitującą gont drewniany. Typu Janosik lub równoważne. poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
38 d.3.2	KNR 0-15II 0521-01 analogia	Ułożenie gąsiorów systemowych 4.5	mb mb	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
39 d.3.2	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 14*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	 4.200
				RAZEM	4.200
40 d.3.2	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski oszlifowane i zaimpregnowane -ściana szczytowa 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000