

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa zamierzenia budowlanego:** **Przebudowa DG 555567P (ul. Słoneczna)**  
w m. Brodowo na odcinku od drogi krajowej DK11  
do drogi gminnej DG 555568P, gm. Środa Wielkopolska

**Adres obiektu:** DG 555567P, GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA, POWIAT ŚREDZKI,  
WOJ. WIELKOPOLSKIE

**Kategoria obiektu:** XXV

**Jednostka ewidencyjna:** 302504\_5.0001 Brodowo,  
302504\_5.0014 Marianowo Brodowskie

**Numery działek ewid.:** 302504\_5.0001. 165, 253, 178/1, 162/2, 161/10, 158/4, 125/13  
302504\_5.0014. 98 , 99, 15

**Inwestor:** **Gmina Środa Wielkopolska**  
ul. Daszyńskiego 5  
63-000 Środa Wielkopolska



**Kod CPV :** 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic  
45233140-2 Roboty drogowe

Zespół Projektowy:		Branża:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Irmina Dyzma	DROGOWA	WKP/0101/P00D/20	
Sprawdził:	Prawo budowlane – art. 20 ust.3 pkt.2			

Błażejewko, czerwiec 2024r.

EGZEMPLARZ NR:

## **PRZEDMIAR ROBÓT NSW-63-611**

Nazwa robót: Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Środa Wielkopolska.  
  
Przebudowa DG 555567P (ul. Słoneczna) w m. Brodowo na odcinku od drogi krajowej DK11 do drogi gminnej DG555568P, gm. Środa Wielkopolska

Inwestor: Gmina Środa Wielkopolska  
Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska

Przedmiar sporządził: mgr inż. Irmina Dyźma  
Data opracowania przedmiaru: 21-07-2024

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT NSW-63-611**

CPV:

Nazwa robót:            Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Środa Wielkopolska.

Przebudowa DG 555567P (ul. Słoneczna) w m. Brodowo na odcinku od drogi krajowej DK11 do drogi gminnej DG555568P, gm. Środa Wielkopolska

Zamawiający:            Gmina Środa Wielkopolska  
Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska

PRZEDMIAR NSW-63-611		Strona 1	21-07-2024
		SYKAL-NET	
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU		
1	D.01.00.00 Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.00.00 Roboty przygotowawcze (pozycje)		
1.2	Wykop pod koryto wraz z profilowaniem podłoża		
1.3	Rozbiórka elementów ulic		
2	PODBUDOWY		
2.1	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
2.2	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi		
3	D.05.00.00 Nawierzchnie		
3.1	Nawierzchnia z elementów betonowych		
3.2	Nawierzchnie z masy bitumicznej		
4	Regulacja wysokościowa istniejących studni, zaworów		
5	D.08.00.00 Elementy ulic		
6	D.07.00.00 Oznakowanie drogowe		
6.1	Oznakowanie poziome		
6.2	Oznakowanie pionowe		

**PRZEDMIAR ROBÓT NSW-63-611**

CPV:

Nazwa robót: Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Środa Wielkopolska.

Przebudowa DG 555567P (ul. Słoneczna) w m. Brodowo na odcinku od drogi krajowej DK11 do drogi gminnej DG555568P, gm. Środa Wielkopolska

Inwestor:

Gmina Środa Wielkopolska  
Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska

PRZEDMIAR NSW-63-611

Strona 1

21-07-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	D.01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.00.00 Roboty przygotowawcze (pozycje)				
1.1	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,930
1.2	Wykop pod koryto wraz z profilowaniem podłoża				
1.2	1	KNR 201-02-07-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta - Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp. urobku na odl. do 15 km - droga	m <sup>3</sup>	186,000
1.2	2	KNNR N006-01-03-03-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym - droga gr. 43cm	m <sup>2</sup>	431,000
1.2	3	KNNR N006-01-03-03-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym - pobocze gr. 15cm	m <sup>2</sup>	962,000
1.3	Rozbiórka elementów ulic				
1.3	51	KNR 231-20-01-08-00	Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej głęb 4 cm	metr	10,000
1.3	145	KNR 231-20-06-02-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 2 cm z odwiezieniem	m <sup>2</sup>	5424,000
2	PODBUDOWY				
2.1	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
2.1	4	KNNR N006-01-13-02-00	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub 20 cm - droga	m <sup>2</sup>	431,000
2.2	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi				
2.2	172	KNNR N006-01-11-01-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm C1,5/2 - dojeście do przejścia	m <sup>2</sup>	28,000
2.2	180	KNR 231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grub. 15 cm mieszarką	m <sup>2</sup>	466,000
3	D.05.00.00 Nawierzchnie				
3	10	KNR 231-02-04-03-00	Nawierzchnia pobocza z tłucznia kamiennego - 15cm	m <sup>2</sup>	1025,000
3.1	Nawierzchnia z elementów betonowych				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.1	211	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej z mikrofazą typu "BEHATON" grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm wraz ze spoinowaniem (piasek lub zaprawa cementowo-piaskowa) - przejście dla pieszych	m <sup>2</sup>	63,000
3.1	230	Wycena własna	Nawierzchnia z płytek fakturowych - płytka ostrzegawcza (B) - 6,4 m <sup>2</sup> ;	m <sup>2</sup>	4,800
3.2	Nawierzchnie z masy bitumicznej				
3.2	10	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	5424,000
3.2	20	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m <sup>2</sup>	5855,000
3.2	30	KNNR N006-03-09-02-10	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	5424,000
3.2	40	KNNR N006-03-10-01-10	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm	m <sup>2</sup>	431,000
3.2	50	Wycena własna	Warstwa przeciwspekaniowa - siatka wzmacniająca 25x25 ok. 57KN/m	m <sup>2</sup>	5424,000
4	Regulacja wysokościowa istniejących studni, zaworów				
4	100	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów/ studni kanału sanitarnego	szt	10,000
5	D.08.00.00 Elementy ulic				
5	280	KNR 231-04-03-05-00	Opronik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	25,000
5	290	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C16/20	metr	22,000
6	D.07.00.00 Oznakowanie drogowe				
6.1	Oznakowanie poziome				
6.1	20	KNR 231-07-06-02-00	Malowanie farbą chlorokauczkową linii ciągłych segregacyjnych mechanicznie P-17	m <sup>2</sup>	14,500
6.1	30	KNR 231-07-06-03-00	Malowanie farbą chlorokauczkową linii przerywanych mechanicznie linia P-25 P-10	m <sup>2</sup>	7,500
6.2	Oznakowanie pionowe				
6.2	10	KNR 231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	10,000
6.2	20	KNR 231-07-03-03-00	Zdjęcie znaku drogowego - przeniesienie	szt	2,000
6.2	30	KNR 231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m <sup>2</sup>	szt	8,000
6.2	40	KNR 231-07-03-02-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m <sup>2</sup>	szt	2,000