



- UWAGI:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KANAŁÓW, KSZTAŁTEK I URZĄDZEŃ ORAZ SPRAWDZIĆ TRASY, RZĘDNE I WYMIARY POZOSTAŁYCH INSTALACJI.
  2. WSZYSTKIE KANAŁY I KSZTAŁTKI DOMIERZYĆ NA BUDOWIE.
  3. WSZYSTKIE NASTAWY NAWIEWNIKÓW ORAZ PRZEPUSTNIC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PODCZAS REGULACJI INSTALACJI.
  4. OSPRĘT, ARMATURĘ I URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI PROJEKTANTA I ATYSTÓW/DOPUSZCZEN. ODSZTĘPSTWO UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
  5. NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE OTWOROWANIE.
  6. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NALEŻY ZASILIĆ, WYPOSAŻYĆ W WYŁĄCZNIKI SERWISOWE ORAZ WYKONAĆ UKŁAD AUTOMATYKI UMOŻLIWIJĄCY STEROWANIE NIMI.
  7. WSZELKIE KOLIZJE ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE. KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ PRZEPROWADZIĆ NA BUDOWIE.
  8. WSZELKIE ODSZTĘPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
  9. WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE W PRZEJŚCIACH MIĘDZY STREFAMI PRZECIWPOŻAROWYMI POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E I) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
  10. WSZYSTKIE KANAŁY WEWNĘTRZNE ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE WEŁNĄ ALU MIN. 40mm
  11. WSZYSTKIE KANAŁY ZEWNĘTRZNE ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE WEŁNĄ ALU MIN. 80mm
  12. WSZYSTKIE KANAŁY ZEWNĘTRZNE PROWADZIĆ W PŁASZCZU Z BLACHY NIERDZEWNEJ
  13. URZĄDZENIA OXEN ZLOKALIZOWANE NA ISTNIEJĄCEJ SALI ZABEZPIECZYĆ POPRZEC OBUDOWĘ (KŁATKĘ) Z DRUTÓW.
  14. NA WYRZUTNI ZAMONTOWAĆ KOLANO 90st
  15. NAWIETRZAKI OKIENNE ZAMÓWIĆ WRAZ Z STOLARKĄ OKIENNĄ

 <b>M3KACZMAREK</b> pracownia projektowa m3kaczmarek sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732			
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DYWIZJI STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO		
ADRES INWESTYCJI:	Żytowiecko 46, 63-805 Żytowiecko, nr dz. 137		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA		
SKALA: 1:100	DATA: 09.2021	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT: branża sanitarna	mgr inż. Jacek Mróz specjalność inst. sanitarne nr upr. WK/P/0391/POOS/17		W-1   STR.