

ZP.271.15.2025

Kartuzy, dnia 30.04.2025 r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy pzp pn.: „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Szkolnej i Widokowej w Kiełpinie.*”.

**WYJAŚNIENIA NR 3 Z DNIA 30.04.2025 r.  
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SWZ przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

**Pytanie nr 1:**

W projekcie ujęto zbiornik przepompowni polimerobetonowy z grubością ścianki 95 mm.

Zbiorniki DN1500 występują z najgrubszą ścianką 60 mm. Proszę o informację czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zbiornika ze ścianką 60 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza się zbiornik polimerobetonowy z grubością ścianki min. 50 mm, konstrukcji ciężkiej przejazdowej

**Pytanie nr 2:**

Zaprojektowano rury nierdzewne w przepompowni gr. 6 mm. Proszę o informację czy jest możliwość zamiany na 3 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, dopuszcza się możliwość zastosowania w przepompowni rur ze stali nierdzewnej gr. 3mm

**Pytanie nr 3:**

Istnieje rozbieżność w opisie włączów w projekcie. Na rysunku jest wymieniony włącz żeliwny w opisie projektu nierdzewny prostokątny. Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przepompownię należy wykonać zgodnie ze schematem - włącz żeliwny 800 mm- D400, zawartym w udostępnionej dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 4:**

Brak dokumentacji automatyki przepompowni (schematy, zestawienie materiałowe). - proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rozdzielnicę sterowniczą należy wykonać zgodnie z opisem ujętym w dokumentacji technicznej wskazującym minimalne wymagania. Rozmieszczenie elementów rozdzielni zasilająco-sterowniczej należy ustalić na etapie wykonawstwa.

.....  
(Podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

Sporządzili: M. Szymańska  
D. Konkol

