

Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grubości 3 cm

podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm

podbudowa z mieszanki 0/63 gr. 15 cm

grunt rodzimy

SH. Pracownia Architektury Krajobrazu

NAZWA PROJEKTU:	
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ w GŁUSZYCY	
ADRES INWESTYCJI:	BRANŻA:
dz. nr 95,96,100,101,3 Obr. Głuszyca 2 oraz dz. nr 484 Obr. Głuszyca 1 Tereny użyteczności publicznej Miasta Głuszyca	BUDOWLANA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ZAMAWIAJĄCY:	STADIUM:
GMINA GŁUSZYCA ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca	PW
PROJEKT, OPRACOWANIE:	SKALA:
mgr inż. Sabina Hryniewiecka architekt krajobrazu	1: 25
TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY SCHODÓW TERENOWYCH POŁĄCZENIE Z NAWIERZCHNIĄ	T-9