

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 sekcja: 7.122.12.02.1.2
gm. Wieliczka 7.122.12.02.2.1
obręb (121905_5.0015) Koźmice Wielkie
działka 590/1

ID pracy: 6640.4468.2021

Układ odniesienia wysokości "Kronsztadt 86"
Układ wsp. poziomych "PL-2000"
Sytuacja zgodna z terenem na miesiąc lipiec 2021r

Wykonał:
Wojciech Hoffmann
GEODETA UPRAWNIONY
nr świadectwa 19486




Data: 08.07.2021r

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	6640.4468.2021
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie:	STAROSTA WIELICKI
Wykonawca prac geodezyjnych:	GEO-HOFF Usługi geodezyjne Wojciech Hoffmann
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	6640.4468.2021_55661 z dnia 30.07.2021r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień klerownika prac geodezyjnych:	Wojciech Hoffmann upraw. nr 19486
Klauzula operatu: P.1219.2021.5275 z dnia 30.07.2021r.	Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia Data: 30.07.2021r
Wojciech Hoffmann GEODETA UPRAWNIONY nr świadectwa 19486	


- Legenda:
oznaczenie opis
- proj. przyłącz wodociąg.
 - PE50 PE100 Ø50x4,6 SDR11 PN16
 - W0 x proj. miejsce włączenia do sieci
 - granica inwestycji (działki ewid.)

- infrastruktura (nie objęta projektem):
- istn. wodociągowa
 - istn. telekomunikacyjna
 - projektowany budynek
 - utwardzenia


obiekt	Budowa przyłącza wodociągowego dla budynku przedszkola. Lokalizacja Koźmice, działka nr ewid. 590/1, obręb 0015 Koźmice, jednostka ewid. 121905_5 Wieliczka		
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne		
rysunek	S.00	UYP21rpt_w1	skala 1:500 arkusz A3 ramka 394 285
nazwa	Projekt zagospodarowania działki		




Konsola wodomierzowa /proj. UYP21RPT_W1/ skala 1:25	
nr	Nazwa
1	Zawór antyskożeniowy klasy EA
2	Zawór grzybkowy m83
3	Śrubunki/konsola wodomierzowa
4	Wodomierz jednostrumieniowy DN25, Q3=10m ³ /h
5	Szybkozłęczka zaciskowa/gwint
6	Rura osłonowa AROT 75 z manszetami
7	Taśma ostrzegawcza niebieska



Węzeł W0 proj. UYP21RPT_W1 (skala 1:25)	
nr	Nazwa
1	Proj. wodociąg PE-HD DN50 SDR11 PN16
2	Przejście ISO
3	Zasaua do przytączy
4	Obejma do nawiercania
5	Taśma ostrzegawcza niebieska
6	Obudowa trzpienia, teleskopowa
7	Płyta podkładowa 35x35xØ12
8	Skrzynka uliczna żeliwna
9	Rura ochronna trzpienia PVC-U SN8 Ø160

obiekt	Budowa przyłączy wodociągowe dla budynku przedszkola. Lokalizacja Kozłmice, działka nr ewid. 590/1, obręb 0015 Kozłmice, jednostka ewid. 121905_5 Wieliczka					
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne				XII 2021r.	
rysunek	S.01	UYP21rpt_w1	skala 1:100	arkusz 420 297	ramka 394 285	 ISAN M. JACYSZYN PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO
nazwa	Profil, detal.					



Zestawienie pomieszczeń użytkowych parter			
Numer	Nazwa	Wykończenie posadzki	Pow. użytkowa
0.3	Szatnia	plytki gresowe	32.10 m²
0.4	Pokój nauczycielki	plytki gresowe	14.82 m²
0.5	Toaleta dla niepełnosprawnego	plytki gresowe	4.30 m²
0.6	Sala 01	plytki gresowe	62.79 m²
0.7	Łazienka 01	plytki gresowe	7.82 m²
0.8	Sala0 2	plytki gresowe	55.14 m²
0.9	Sala0 3	plytki gresowe	48.15 m²
0.10	Łazienka 02	plytki gresowe	16.87 m²
0.11	Korytarz w części kuchennej	plytki gresowe	11.81 m²
0.12	WC pracownicze	plytki gresowe	1.51 m²
0.13	Szatnia pracownicza	plytki gresowe	2.03 m²
0.14	Pom. Socjalne	plytki gresowe	4.61 m²
0.15	Pokój intendentki	plytki gresowe	3.78 m²
0.16	Pom.gospodracze	plytki gresowe	2.67 m²
0.17	Chłodnia	plytki gresowe	3.24 m²
0.18	Magazyn na suche	plytki gresowe	3.24 m²
0.19	Magazyn jaj i warzywa	plytki gresowe	3.94 m²

0.20	Zmywak	plytki gresowe	6.51 m²
0.21	Kuchnia	plytki gresowe	20.75 m²
0.22	Pomieszczenie na odpady	plytki gresowe	2.89 m²
0.23	Toaleta dla personelu	plytki gresowe	4.10 m²
0.24	Szatnia dla personelu	plytki gresowe	3.07 m²
0.28	Pom.magazynowe	plytki gresowe	6.68 m²
0.29	Pom.gospodarcze	plytki gresowe	1.87 m²
			324.69 m²

Zestawienie pomieszczeń dodatkowych parter			
Numer	Nazwa	Wykończenie posadzki	Pow. użytkowa
0.1	Wiatrołap	plytki gresowe	4.76 m²
0.2	Korytarz	plytki gresowe	22.90 m²
0.2A	Korytarz	plytki gresowe	19.15 m²
0.25	Klatka Schodowa	plytki gresowe	17.61 m²
0.26	Schody	plytki gresowe	5.63 m²
0.30	Pomieszczenie gos. zewnętrzne	plytki gresowe	9.31 m²
			79.36 m²

obiekt	Budowa przyłącza wodociągowego dla budynku przedszkola.		
	Lokalizacja Koźmice, działka nr ewid. 590/1, obręb 0015 Koźmice, jednostka ewid. 121905_5 Wieliczka		
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne		
	XII 2021r.		
nazwa	S.02 UYP21rpt_w1		
	Rzut budynku przedszkola, lokalizacja układu pomiarowego.		
		skala	arkusz
		1:100	420
			297
		ramka	394
			285
ISAN M. JACYSZYN PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO			