

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.650	km km	 0.650	
				RAZEM	0.650
2		Roboty drogowe			
2	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 650*5	m ² m ²	 3250.000	
				RAZEM	3250.000
3	KNR-W 2-01 d.2 0209-05 analogia	Roboty ziemne - transport urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 3250*0.2	m ³ m ³	 650.000	
				RAZEM	650.000
4	KNR-W 2-01 d.2 0210-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemni kat. III-IV Krotność = 3 3250*0.2	m ³ m ³	 650.000	
				RAZEM	650.000
5	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 650*5	m ² m ²	 3250.000	
				RAZEM	3250.000
6	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem betonowym " KRUSZBET" z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 650*5*0.1	m ³ m ³	 325.000	
				RAZEM	325.000
7	KNR-W 2-25 d.2 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 650*5	m ² m ²	 3250.000	
				RAZEM	3250.000
8	KNR-W 2-25 d.2 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa 650*4	m ² m ²	 2600.000	
				RAZEM	2600.000
9	KNR 2-31 d.2 0204-05	POBOCZE - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego łamanego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 650*0.5*2	m ² m ²	 650.000	
				RAZEM	650.000
10	KNR 2-31 d.2 0204-06	POBOCZE - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego łamanego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 5 650*0.5*2	m ² m ²	 650.000	
				RAZEM	650.000
3		6. TABLICA INFORMACYJNA+OZNAKOWANIE			
11	KNR 2-31 d.3 0703-02	Zakup i przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa wielkości znaku małe - folia 2 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31 d.3 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-31 d.3 0703-02	Zakup i montaż tablicy informacyjnej o wym. 120*180 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000