



**POLSKI
ŁAD**



ZP.271.8.2022

Biecz, dnia 11.07.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2022 w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Biecz” (Promesa nr 01/2021/7560/PolskiŁad)**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający potwierdza ilość krawężników podanych w przedmiarze robót, które należy wykonać w ramach prac w obrębie gazociągu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza ilość krawężników podanych w przedmiarze robót, które należy wykonać .

Pytanie 2

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie skropienia krawędzi jezdni przy poboczach? Jeżeli tak, prosimy o dopisanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót wraz z podaniem ilości do wykonania.

Odpowiedź:

Skropienie krawędzi jezdni przy poboczach należy ująć w kosztach wykonania warstwy ścieranej. Zamawiający nie przewiduje skropienia całych poboczy w związku z tym przedmiar pozostaje bez zmian.

Pytanie 3

W jaki sposób zabezpieczona będzie krawędź przejść od strony poboczy? Czy Zamawiający przewiduje wykonanie krawężników, które stanowiąc będą opór pomiędzy nawierzchnią z kostki, a poboczem? Jeżeli tak, prosimy o dopisanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót wraz z podaniem ilości do wykonania.

Odpowiedź:

Opór dla kostki będzie stanowić krawężnik betonowy - z odsłonięciem krawężnika 0 - krawężniki zostały ujęte w przedmiarach robót.

Pytanie 4

Prosimy o podanie typu/kształtu kostki betonowej, którą należy zastosować do wykonania nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje typu i kształtu kostki - wymóg jaki Zamawiający stawia to grubość 8 cm, kolor grafitowy, kostka bezfazowa.

Pytanie 5

Przedmiar robót dla zadania „Remont drogi gminnej ul. Tysiąclecia” poz. 16 wskazuje do wykonania krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm natomiast wg opisu technicznego należy wykonać krawężnik 20x30 cm. Prosimy o podanie odpowiednich wymiarów krawężników oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać krawężniki o wymiarach 20x30 zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 6

Przedmiar robót dla zadania „Remont drogi gminnej „Belna Dolna” w miejscowości Biecz” oraz opis techniczny zawierają inny zakres robót niż ten określony w BiOZ, który wskazuje, że w ramach zadania należy wymienić bariery mostowe. Prosimy o informacje czy należy wykonać w/w roboty? Jeżeli tak, prosimy o dopisanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót wraz z podaniem ilości do wykonania oraz korektę opisu technicznego.

Odpowiedź:

Zakres prac dla zadania "Remont drogi "Belna Dolna" w miejscowości Biecz jest zgodny z przedmiarem robót. W ramach zadania nie ma do wykonania wymiany barier mostowych.

Pytanie 7

Prosimy o informację, czy w gestii Wykonawcy jest zlokalizowanie gazociągu czy Zamawiający wskaże lokalizację na etapie realizacji robót?

Odpowiedź:

Zlokalizowanie gazociągu jest w gestii Wykonawcy, który ma wszelkie prace wykonać w obecności przedstawiciela Gazowni w Gorlicach, zgodnie z uzgodnieniami projektów które stanowią część dokumentacji technicznej załączonej do przetargu.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Udzielone odpowiedzi nie powodują zmiany treści SWZ i tym samym Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Burmistrz

I-I mgr Mirosław Wędrychowicz