ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ



UWAGA:
Przed rozpoczęciem prac przy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należy zlokalizować miejsca wyjścia wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku. W przypadku innych miejsc niż założone należy układ projektowanej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dopasować do nowych warunków.

LEGENDA:

Oznaczenia przyborów:
Wc - miska ustępowa
Um - umywalka
Zl - zlewozmywak
Na - natrysk
Zn - proj. zawór napowietrzający
K - istn. pion kanalizacji sanitarnej
RO - rura ochronna

- istn. przewód kanalizacji sanitarnej
- proj. przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony nadposadzkowo (w bruzdach ściennych, po wierzchu ścian w obudowie z płyt g-k)
- proj. przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony pod stropem pomieszczenia (w obudowie z płyt g-k)

UWAGI:
Projektuje się kanalizację sanitarną z PVC-U np. WAVIN lub odpowiednik innej firmy. Kanalizację sanitarną pod posadzką projektuje się z rur PVC-U. Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych. Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych należy umieszczać w bruzdach ściennych, po wierzchu ścian w obudowie z płyt g-k lub w posadzce. Piony kanalizacyjne można obudować np. płytami kartonowo - gipsowymi. Piony kanalizacyjne Ø 110 wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi Ø160. Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejściem w przewody odpływowe zamontować rewizje z zapewnieniem do nich dostępu w trakcie eksploatacji. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej kolizji należy przeprowadzić korektę instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż. Jan Belzerowski
ARCHITEKT
89-620 CHOJNICE
ul. Świętopełka 8/3
tel. (0-52) 397-34-54
kom. 0602 79 59 38

S8

skala -

obiekt	PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA. Lokalizacja. Gmina Konarzyny, m. Konarzyny, ul. Szeroka 19.			
temat rys.	**Rozwinięcie instalacji kan. sanitarnej**			
wykonali	branża	imię i nazwisko, uprawnienia	data	podpis
projektant	sanitarna	**mgr inż. SONIA RUTKOWSKA-MICHALSKA** upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej ZAP/0079/POOS/12	12.04.22	