



Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych



Dostępna
przestrzeń publiczna

Załącznik nr. 9

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Modernizacja ciągów komunikacyjnych całego budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie poprzez ich malowanie w kolorach kontrastowych wraz z dokonaniem ich doświetlenia w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez PFRON

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Budynek Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

Adres budowy: ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Obiekt: Parter, I Piętro, II Piętro

Rodzaj robót: Roboty malarskie

Data oprac.: 2024-02-21

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110426-04-050	Rozebranie obicia ścian boazerią PCV krotność= 1,00	m2	93,83
	1. Halle - parter, I Piętro, II Piętro.			
	2. $((6,88*2+8,10)*1,3-1,5*1,3-0,9*2,0*5*1,3)*3$			44,30
	3. Klatka schodowa			
	4. $(3,9*2+(3,4*2+6,84+0,3*4))*1,3$			29,43
	5. Hall przed wejściem do sali konf.			
	6. $3,3*2,8+1,78*2,42+2,6*2,42+1,7*2,4-1,96*1,95$			20,10
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	7,51
	1. $93,83*0,08$			7,51
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4 km krotność= 4,00	m3	7,51
	1. 7,51			7,51

2. SUFITY PODWIESZANE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2702-02-050	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60cm i 120cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	378,48
	1. Parter - Korytarz główny+ Przedsionek przy windzie			
	2. $(13,94+0,47+19,94)*2,99+1,1*2,84$			105,83
	3. I Piętro - Korytarze + Przedsinek przy windzie			
	4. $(13,94+0,47+19,94)*2,99+1,1*2,84+15,4*1,98$			136,32
	5. II Piętro - Korytarze + Przedsionek przy windzie			
	6. $(13,94+0,47+19,94)*2,99+1,1*2,84+15,4*1,98$			136,32

3. ROBOTY MALARSKIE + GŁADZIE GIPSOWE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - Ściany krotność= 1,00	m ²	1 037,28
1. PARTER				
2. (8,2*2+6,9)*3,23+(13,94+0,47+19,94)*3,23-2,0*2,85-3,0*3,36				170,43
3. I PIĘTRO				
4. (8,2*2+6,9)*3,23+(13,94+0,47+19,94)*3,23+(15,4+1,98)*2*3,22-1,98*3,22-2,0*2,85-3,0*3,36				275,98
5. II PIĘTRO				
6. (8,2*2+6,9)*3,23+(13,94+0,47+19,94)*3,23+(15,4+1,98)*2*3,22-1,98*3,22-2,0*2,85-3,0*3,36				275,98
7. Klatka schodowa				
8. 3,4*6,84*2*5,94+3,9*2*4,95				314,89
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2013-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² krotność= 1,00	m ²	1 037,28
1. 1037,28				1 037,28
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-05-050	Jednokrotne gruntowanie powierzchni sufitów emulsją unigrunt krotność= 1,00	m ²	238,10
1. Sufity w hallach - parter, I piętro, II piętro wsp. 1.2				
2. 6,88*8,1*3*1,2				200,62
3. Biegi schodowe				
4. 2,5*3,6+3,0*3,6				19,80
5. Sufit przed wejściem do sali konf.				
6. 6,8*2,6				17,68
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-05-050	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian emulsją unigrunt krotność= 1,00	m ²	1 037,28
1. 1037,28				1 037,28
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m ²	1 037,28
1. 1037,28				1 037,28
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną - sufity krotność= 1,00	m ²	616,58
1. Sufity podwieszane				
2. 378,48				378,48
3. Sufity gładkie				
4. 238,10				238,10

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1508-02-05 0	Dwukrotne lakierowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych, bez szpachlowania - (korytarze, klatka schodowa, halle) - lamperie do wys. 1,3 krotność= 1,00	m2	139,02
1. 93,83+15,4*2*1,3+1,98*1,3*2				139,02
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-0801-0 50	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych. krotność= 1,00	m2	28,82
1. (3,6*2*3+0,6*4+2,2)*1,1				28,82
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-05 0	Zabezpieczenie podłóg oraz stolarki folią krotność= 1,00	m2	620,00
1. 620				620,00

4. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła krotność= 1,00	m	24,00
1. 24				24,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-010-040	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00	m	24,00
1. 24				24,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym krotność= 1,00	szt	33,00
1. 33				33,00
17	wg nakładów rzeczowych AW-2-090	Podłączenie do istniejącej tablicy TE podlegającej wymianie krotność= 1,00	kpl	3,00
1. 3				3,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080209-03-040	Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750 V układane w tynku do podłoża betonowego. Łączny przekrój żył do 7,5 mm ² krotność= 1,00	m	48,00
1. 48				48,00
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-030-090	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. krotność= 1,00	kpl	33,00
1. 33				33,00

5. DZWICZKI NA STRYCH

Kod CPV:

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-12-050	Drzwi pełne z PCV osadzone na kotwach stalowych, z obróbką osadzenia krotność= 1,00	m2	0,42
1. 0,6*0,7				0,42

6. MYCIE LAMPERII Z MOZAIKI

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNR 9- 210106-02	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian - lamperii z tynku mozaikowego	m2	122
1. 122				122

