

ZP.271.15.2025

Kartuzy, dnia 28.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy pzp pn.: „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Szkolnej i Widokowej w Kiełpinie.*”.

**WYJAŚNIENIA NR 1 Z DNIA 28.04.2025 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SWZ przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

W jaki sposób mają być zakończone przyłącza rurą PVC DN 160? Zaślepką?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przyłącza należy zakończyć zaślepką na granicy nieruchomości.

Pytanie nr 2:

Czy teren przepompowni ma zostać ogrodzony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przepompownia zlokalizowana na działce w pasie przyległym do drogi gminnej wykonana w technologii przejazdnej, teren nie będzie ogrodzony.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie rodzaju i konstrukcji podbudowy pod kostkę betonową dla zagospodarowania terenu przepompowni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że konstrukcję nawierzchni przyjęto z kostki betonowej prefabrykowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm. Wyprofilowane podłoże należy zagęścić zgodnie z obowiązującą normą. W miejscu połączenia z nawierzchnią drogi, na szerokości zjazdu ustawić opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej. Obramowanie stanowi opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Pytanie nr 4:

Czy wykonawcy będzie naliczana opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawcy będzie naliczana opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządzili: M. Szymańska

D. Konkol