

Przedmiar robót

Przedmiot kosztorysu: **ROZBIÓRKA BALKONU BUDYNKU
MIESZKALNO-USŁUGOWEGO**

Lokalizacja:

**ul. Mostowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
dz. nr 2172, 2149/2, obr. ewid. nr 0005 - Śródmieście
jedn. ewid. 086101_1 M.Gorzów Wielkopolski**

Zamawiający:

**Wspólnota Mieszkaniowa 4106
ul. Mostowa 13
66-400 Gorzów Wlkp**

Data: 2025-04-14

ROZBIÓRKA BALKONU BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO

Identyfikator kosztorysu: MOSTOWA 13 - ROZBIÓRKA BALKONU BUDYNKU
MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO - PRZEDMIAR ROBÓT

W1 Obmiar robót

wyk.dn: 2025-04-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rusztowanie + stęplowanie		
1	KNNR 2 1501-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m (2,00+4,00+2,00)*6,00	m2	48,00
2	KNR 2-02 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 077,4814/ (Skład zespołu roboczego 5 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84)	m-g	18,45
3	KNR 4-01 WACETOB 437-1 Podstemplowanie tymczasowe płyty balkonowej w poziomie I piętra	m2	4,05
4	KNR 4-01 WACETOB 437-5 Rozebranie stemplowań w poziomie I piętra	m2	4,05
5	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	48,00
6	KNNR 2 1506-1 Instalacje odgromowe rusztowania przyścienne o wys.do 20 m	m2	48,00
2	Prace demontażowe i przygotowawcze		
7	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien i elewacji folią polietylenową na poziomie parteru + demontaż [R=1,5]	m2 otworów	40,00
8	KNR 4-01 820-3 Zabezpieczenie szklanej witryny na poziomie parteru płytą OSB gr 18mm [analogia] 4,00*2,00	m2	8,00
9	KNR 4-01 820-3 Zabezpieczenie dwuskrzydłowej stolarki drzwiowej balkonowej na poziomie piętra I płytą OSB gr 18mm [analogia] 1,20*1,20	m2	1,44
10	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z PCV [analogia]	m	5,00
11	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 0,45*(1,00+3,00+1,00)	m2	2,25
12	KNR 4-01 348-5 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowej o gr.ścianki 1/2 cegły 1,20*(1,00+2,70+1,00)	m2	5,64
13	KNR 4-01 349-4 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - ścian, filarów, kolumn 1,20*0,25*0,25*2	m3	0,15
14	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,20*2,70	m2	3,24
15	KNR 4-01 804-7 Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,24
16	KNR 4-01 354-15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	8,00
17	KNR 4-01 353-1 Rozebranie płyt balkonowych ceramicznych [analogia]	m2	4,05
18	KNR 4-04 810-4 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wys. do 200 mm [analogia]	szt	2,00
19	KNR 4-01 352-5 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownika o wys.do 200 mm 1,35+3,00+1,35	m	5,70

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
20	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km z opłatą utylizacji murki ceglane 5,64*0,15+0,15 płytki i posadzka 3,24*0,05 strop 3,00*1,35*0,25 inne 0,50	m3 1,00 0,16 1,01 0,50	2,67
3 Prace naprawcze i odtworzeniowe elewacyjne			
21	KNR 4-01 701-3 Odbicie luźnych tynków na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowej	m2	4,00
22	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - grunt kwarcowy	m2	6,00
23	KNR 2-02 923-4 Spadki pod zewnętrzne parapety z zaprawy, wykonanie ręczne pod parapet 0,35*1,20	m2 0,42	0,42
24	KNR 2-02 507-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan cynk gr 0,7mm - parapet zewnętrzny 0,45*1,45	m2 0,65	0,65
25	KNR 4-01 728-1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III ścian, logii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2	m2	6,00
26	KNR 4-01 722-2 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach, loggiach balkonach, kat.tynku III	m2	20,00
27	KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	20,00
28	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	20,00
29	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną - odwzorowanie istniejącej barwy elewacji	m2	20,00
30	KNR 2-02 1209-2 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste - metaloplastyka wg projektu, stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7024	m	1,50

----- Koniec wydruku -----