

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w zakresie budowy chodnika:

Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 1810,56 m relacji Zakrzewo – Linia”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Zakrzewo – Linia w zakresie wykonania chodnika z kostki betonowej w granicach pasa drogowego. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika długości około 1810,56 m o szerokości 1,5 – 2,0 m.

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania zaprojektowanego układu **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w zakresie budowy chodnika: Część I - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 1810,56 m relacji Zakrzewo – Linia”**.

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz uwarunkowaniami terenowymi, Wykonawca w ramach ceny oferty wykona roboty budowlane:

- usunięcie warstwy urodzajnej (humusu);
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z obcięciem – wcinka w asfalcie podłużna;
- uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy montowanym krawężniku;
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych – wykopy i nasypy;
- reprofilacja rowów;
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – skarpowanie rowów;
- wykonanie kanału technologicznego przepustowego o profilu podstawowym KTp o długości około 1798,30 m i 19 studzienek kablowych SK-1 – kanały technologiczne należy oznaczyć w sposób uzgodniony z Zamawiającym;
- realizacja przejazdów do posesji położonych wzdłuż drogi;
- ustawienie krawężników najazdowych i drogowych na ławie betonowej z oporem;
- ustawienie oporników drogowych na zjazdach na ławie betonowej;
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej;
- ułożenie kostki brukowej na chodniku, przejazdach przez chodnik i zatoce autobusowej w granicach pasa drogowego;
- ustawienie barierek rurowych zabezpieczających pieszych na odcinku 30 mb zgodnie z planem sytuacyjnym, mocowane na stopach betonowych, profil rury min. 40 mm, wysokość barierki od poziomu fundamentu min. 100 cm;

- umocnienie skarp istniejącego rowu płytami ażurowymi wzdłuż barier;
- oczyszczenie istniejącego przepustu;
- w miarę potrzeb ścianki czołowe należy wymienić oraz zastosować przedłużenie przepustu;
- wykonanie trawników – humusowanie wraz z obsianiem trawy;
- na odcinkach, gdzie chodnik odsunięty jest od krawędzi jezdni, należy wykonać pobocza ze litej skały magmowej zgodnie z Specyfikacją Techniczną;
- zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej zgodnie z załączonymi wytycznymi dot. wiaty;
- uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu;

Zakres zamówienia nie obejmuje wycinki 5 drzew wskazanych w dokumentacji projektowych. Drzewa zostały już usunięte. Obowiązkiem Wykonawcy będzie usunięcie ewentualnych karpin.

Powyższy opis oraz załączone do postępowania przedmiary są materiałami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcy wycenę robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa załączona do postępowania:

1. Decyzja Starosty Wejherowskiego AB.6740.6.7.2025.6 z dnia 18.02.2025 r. w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia robót budowlanych na rzecz Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
2. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB-2) z dnia 21.12.2022 r.
3. Projekt budowlany – branża drogowa „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 1810.56 m relacji Zakrzewo – Linia”, grudzień 2022 r.
4. Projekt budowlany techniczny – branża drogowa „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 1810.56 m relacji Zakrzewo – Linia”, grudzień 2022 r.
5. Specyfikacje techniczne – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 1810.56 m relacji Zakrzewo – Linia”, grudzień 2022 r.
6. Przedmiar robót (materiał pomocniczy do oferty) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G Poprzez budowę chodnika na odcinku 1810.56 m relacji Zakrzewo – Linia”, grudzień 2022 r.
7. Wytyczne Zamawiającego dot. wiaty przystankowej.