

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w zakresie budowy chodnika:

Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 571,0 m relacji Zakrzewo – Linia”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Zakrzewo – Linia w zakresie wykonania chodnika oraz zatoki autobusowej z kostki betonowej w granicach pasa drogowego. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika długości około 571,0 m o szerokości 1,0 – 2,0 m.

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania zaprojektowanego układu **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w zakresie budowy chodnika: Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 571,0 m relacji Zakrzewo – Linia”**. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz uwarunkowaniami terenowymi, Wykonawca w ramach ceny oferty wykona roboty budowlane:

- usunięcie warstwy urodzajnej (humusu);
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z obcięciem – wcinka w asfalcie podłużna;
- uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy montowanym krawężniku;
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych – wykopy i nasypy;
- reprofilacja rowów;
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – skarpowanie rowów;
- wykonanie kanału technologicznego przepustowego o profilu podstawowym KTp o długości około 552,9 m i 10 studzienek kablowych SK-1 – kanały technologiczne należy oznaczyć w sposób uzgodniony z Zamawiającym;
- realizacja przejazdów do posesji położonych wzdłuż drogi;
- ustawienie krawężników najazdowych i drogowych na ławie betonowej z oporem;
- ustawienie oporników drogowych na zjazdach na ławie betonowej;
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej;
- ułożenie kostki brukowej na chodniku i przejazdach przez chodnik w granicach pasa drogowego;
- ustawienie barierek rurowych zabezpieczających pieszych;

- umocnienie skarp istniejącego rowu płytami ażurowymi wzdłuż barier;
- oczyszczenie istniejącego przepustu;
- w miarę potrzeb ścianki czołowe należy wymienić oraz zastosować przedłużenie przepustu;
- wykonanie trawników – humusowanie wraz z obsianiem trawy;
- uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu

Powyższy opis oraz załączone do postępowania przedmiary są materiałami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcy wycenę robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa załączona do postępowania:

1. Decyzja Starosty Wejherowskiego AB.6740.6.6.2025.6 z dnia 03.03.2025 r. w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia robót budowlanych na rzecz Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
2. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB-2) z dnia 12.08.2021 r.
3. Projekt budowlany – branża drogowa „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 571,0 m relacji Zakrzewo – Linia”, czerwiec 2021 r.
4. Specyfikacje techniczne – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 571,0 m relacji Zakrzewo – Linia”
5. Opinia Geotechniczna. Badania gruntowe dla posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi. Budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze powiatowej nr 1336G. Chodnik w kierunku Zakrzewa na odcinku 571 m. - czerwiec 2021 r.
6. Przedmiar robót (materiał pomocniczy do oferty) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 571,0 m relacji Zakrzewo – Linia”, sierpień 2021 r.