




WIDOK Z GÓRY

**Przekrój B-B skala 1:50**



## Przekrój A-A skala 1:50





Projektowana konstrukcja zjazdu: 8 cm - kostka brukowa betonowa kolor czerwony 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 30 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa CNR 0/31,5 15 cm - warstwa mrozochronna z piasku
--

5A:

<p><b>UWAGA:</b></p> <p>Zjazd należy wykonywać w dostosowaniu wysokościowym do przyлегłego terenu w sposób uniemożliwiający wpływanie wód powierzchniowych i opadów z terenów przyległych na nawierzchnię drogi poprzez zastosowanie ściękw krawędziowych lub odwodnienia liniowego.</p>	<p><b>UWAGA:</b></p> <p>Zjazd należy wykonywać w dostosowaniu wysokościowym do przyлегłego terenu w sposób uniemożliwiający wpływanie wód powierzchniowych i opadów z terenów przyległych na nawierzchnię drogi poprzez zastosowanie ściękw krawędziowych lub odwodnienia liniowego.</p>
<p><b>UWAGA:</b></p> <p>1% - spadek podłużny zjazdu zgodny z pochylem podłużnym drogi (minimnej 1% - "spadek podłużny zjazdu w dostosowaniu do przyлегłego opadowego terenu</p>	<p><b>UWAGA:</b></p> <p>W przypadku występowania w wykopie gruntów wysadzinyowych, ławę z kruszywem naturalnego owinąć geowłókniną polipropylenową.</p>

Rysunek szczegółowy wykonania zjazdu z kostki



Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego		 Tomasz Borowik ul. św. Jana Chrzciela 47 15-571 Białystok tel.: 721 359 777; e-mail: biuro@strada.bialystok.pl		Jednostka projektowa:	
Przebudowa drogi w m. Szudziałowo i Szczęsnowiec, gm. Szudziałowo		Obiekt:		Szczęsnowiec, gm. Szudziałowo	
Data: 19.09.2023		Stadium:		Droga gminna nr 104950B (ul. Centralna) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo, dz. nr 232, 101, 183, obręb Szudziałowo, gm. Szudziałowo	
15:00		Skala:		Numer rysunku: 8	
Podpis		Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.			
mgr inż. Tomasz Borowik PDL/0081/P.OOD/06		WSPÓŁPRACA inż. Maciej Aleksiejuk			