



Rysunek szczegółowy wykonania zjazdu o nawierzchni bitumicznej


WIDOK Z GÓRY skala 1:50



Przekrój A-A skala 1:50



PRZEKRÓJ B-B skala 1:50



UWAGA: Zasypkę należy wykonywać warstwami i zagęszczać. Maksymalna średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rusz nie powinna przekraczać wielkości skoku karbu zewnętrznej rury. Podsyпка wspierająca powinna być zagęszczona ubijakiem ręcznym przed umieszczeniem pozostałej zasyпки.

UWAGA: W przypadku występowania w wykopie pod przepustem gruntów gliniastych, pylastych lub ilastych, ławę z kruszywa należy oddzielić od podłoża gruntowego przy pomocy geotkaniny polipropylenowej.

nawierzchnia zjazdu
15 cm - nadsyпка przepustu z gruntu niewysadzinowego
przepust z rur PP Ø400
20 cm - ława przepustu z kruszywa naturalnego

UWAGA: Zjazdy należy wykonywać w dostosowaniu wysokościowym do przyległego terenu w sposób uniemożliwiający wpływanie wód powierzchniowych i opadowych z terenów przyległych na nawierzchnię drogi poprzez zastosowanie ścieków krawędziowych lub odwodnienia liniowego.

Jednostka projektowa:	<div>Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego</div> <div>Tomasz Borowik ul. św. Jana Chrzyciela 47 15-571 Białystok tel.: 721 359 777; 660 694 333 e-mail: biuro@strada.bialystok.pl</div>		
Obiekt:	Przebudowa dróg w m. Szudziałowo i Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo		
Adres:	Droga gminna nr 104950B (ul. Centralna) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo, dz. nr 232,101, 183, obręb Szudziałowo, gm. Szudziałowo	Data:	22.09.2023
		Skala:	1:50
Nazwa rysunku:	Rysunek szczegółowy wykonania zjazdu o nawierzchni bitumicznej	Nr arkusza:	-
		Nr rysunku:	9
Funkcja:	Imię i nazwisko / nr uprawnień budowlanych:	Podpis:	
BRANŻA DROGOWA			
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Borowik PDL/0081/POOD/06		