



ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
ZABUDOWY NA PIĘTRZE I

symbol		DZ1		DZ2	
					
symbol		DZ1		DZ2	
wymiar w świetle	S	90+90		90+90	
	H	210		210	
wymiar zewnętrzny	Sz	360		277	
	Hz	217		217	
typ ościeżnicy		aluminiowa		aluminiowa	
skrzydło		–		–	
ilość		2		1	
uwagi		Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S. Stałe przeszklenie w klasie EI30. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906. Wyposażenie: – samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania – szkło bezpieczne – ctrzymacze drzwiowe		Ślusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelność i izolacyjność ogniowa EI30S. Stałe przeszklenie w klasie EI30. Szkło oznakować dla osób słabowidzących, ze wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokości 10cm. Pasy umieszczać na wysokościach 90–100cm oraz 130–140cm. Stosować okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii użytkowania wg PN–EN 1906. Wyposażenie: – samozamykacze klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania – szkło bezpieczne – ctrzymacze drzwiowe	

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
 2. Wymiary na rysunku podano w cm.
 3. Ślusarka drzwiowa wyposażona w zamek z wkładką systemową – zasada wszystkie drzwi na jeden klucz.
 4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.



ZBP

ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH

Zespół Biur Projektowych

tel/fax (12) 265 19 28

ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222

30 - 015 Kraków, +48 692 299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie				
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29				
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31				
Opracował:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAP/0174/POOK/09				
Współpraca:	inż. arch. Patrycja Malisz				
Tytuł:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ - ZABUDOWY NA PIĘTRZE I				
Data: 04.2022	Branża: BUDOWLANA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:20	Nr rysunku: S_06	