

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

ul. Sienkiewicza65, 15-003 Białystok

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń PP Suchowola
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystk, ul. H. Sienkiewicza 65

DATA OPRACOWANIA : 16.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.08.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej
- Wykonanie okładziny ściennej z płytek w strefie prysznicza
- Malowanie ścian i sufitu
- Dostawa mebli do pom. socjalnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace budowlane			
1	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit.	m		
d.1	0308-13	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej 2,2+1,0*2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
2	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej (ściany z prysznicami,)	m ²		
d.1	0308-02	2*(1,0*2,20)	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
3	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - grunt szczerpny	m ²		
d.1	0101-02	0,6*3,5	m ²	2,100	
	pom. socjalne				
	pom. prysznic	poz.2	m ²	4,400	
				RAZEM	6,500
4	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
d.1	0201-07	poz.3	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	11,6	m ²	11,600	
	pom. prysznic				
				RAZEM	11,600
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	2,76*(0,92+2,2+0,74+3,61+3,47+0,65+2,7)-poz.2-0,9*2,0-0,88*1,45	m ²	31,964	
	pom. prysznic				
				RAZEM	31,964
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi higieniczną farbą zmywalną, przeznaczoną do pomieszczeń sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor biały	m ²		
d.1	1510-03	poz.5+poz.6	m ²	43,564	
				RAZEM	43,564
8		Dostawa i montaż szafek w pomieszczeniu socjalnym wraz z blatem:	kpl.		
d.1		- szafka stojące (szafka pod zlewozmywak, szafka z szufladami, szafka dwudrzwiowa) - długość frontu ok. 220cm			
		- szafka wiszące - długość frontu ok. 220cm			
		- blat - dł. ok. 350cm			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000