

KOSZTORYS OFERTOWYSTAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. G. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Budowa: Remont drogi powiatowej nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Obiekt: Droga powiatowa nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Adres: Białe Błota - Slaboszewo

Remont drogi powiatowej Nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

Adres: ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT): zł

Podatek VAT %: zł

Wartość robót ogółem: zł

Słownie:

Opracował: Data:

Remont drogi powiatowej Nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Budowa: Remont drogi powiatowej nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Obiekt: Droga powiatowa nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Adres: Białe Błota - Slaboszewo

STAROSTWO POWIATOWE
W MIEJSCIE
ul. G. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	--------------

A Roboty przygotowawcze

1	KNS 001-0101-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Odtworzenie trasy linii w terenie równinnym	1,090 km			
---	--	----------	--	--	--

B Roboty rozbiórkowe

2	KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm	82,000 m2			
---	--	-----------	--	--	--

C Nawierzchnia

3	KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	4 905,000 m2			
4	KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych - nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2	4 905,000 m2			
5	KNS 005-0305-21-05 ORGBUD-SERWIS Poznań Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm	4 905,000 m2			

D Wjazdy i skrzyżowania

6	KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	32,000 m2			
7	KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych - nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2	32,000 m2			
8	KNS 005-0305-21-05 ORGBUD-SERWIS Poznań Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 o grubości 4 cm	32,000 m2			

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)

Remont drogi powiatowej Nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Budowa: Remont drogi powiatowej nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Obiekt: Droga powiatowa nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Adres: Białe Błota - Slaboszewo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Roboty przygotowawcze
B	Roboty rozbiórkowe
C	Nawierzchnia
D	Wjazdy i skrzyżowania
Razem :	
Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) :	