

# KOSZTORYS OFERTOWY

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

Budowa: Remont drogi powiatowej Nr 2411C Huta Pałęczka - Padniewko odc. Pałędzie Dolne - Padniewko od km 2+140 do km 8+493 o dł. 6,353

Obiekt: Droga powiatowa Nr 2411C Huta Pałęczka - Padniewko odc. Pałędzie Dolne - Padniewko od km 2+140 do km 8+493 o dł. 6,353

Adres: Pałędzie Dolne - Padniewko

Remont drogi powiatowej Nr 2411C Huta Pałęczka - Padniewko odc. Pałędzie Dolne - Padniewko od km 2+140 do km 8+493 o dł. 6,353

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

Adres: ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno

Wykonawca: .....

Adres: .....

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT): ..... zł

Podatek VAT ..... %: ..... zł

Wartość robót ogółem: ..... zł

Słownie: .....

Opracował: .....

Data: .....

Remont drogi powiatowej Nr 2411C Huta Pałęczka - Padniewko odc. Pałęczkie Dolne - Padniewko od km 2+140 do km 8+493 o dł. 6,353  
 Budowa : Remont drogi powiatowej Nr 2411C Huta Pałęczka - Padniewko odc. Pałęczkie Dolne - Padniewko od km 2+140 do km 8+493 o dł. 6,353  
 Obiekt : Droga powiatowa Nr 2411C Huta Pałęczka - Padniewko odc. Pałęczkie Dolne - Padniewko od km 2+140 do km 8+493 o dł. 6,353  
 Adres : Pałęczkie Dolne - Padniewko

STAROSTWO POWIATOWE  
Mogilno  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / ilość | J.m | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
|-----|----------------------------|----------------|-----|------------------|----------------|
|-----|----------------------------|----------------|-----|------------------|----------------|

## A Roboty przygotowawcze

- 1 KNS 001-0101-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań  
Odtworzenie trasy linii w terenie równinnym

6,353 km

## B Roboty rozbiórkowe

- 2 KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań

364,000 m2

Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km -  
grubość frezowania: 4 cm

## C Nawierzchnia

- 3 KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa

17,813 t

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2: mechaniczne  
rozścielenie i zagęszczenie

- 4 KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań

32 700,000 m2

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych

- 5 KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań

32 700,000 m2

Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych - nawierzchni  
bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2

- 6 KNS 005-0305-21-05 ORGBUD-SERWIS Poznań

32 700,000 m2

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm

## D Wjazdy i skrzyżowania

- 7 KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań

309,000 m2

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych

- 8 KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań

309,000 m2

Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych - nawierzchni  
bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2

- 9 KNS 005-0305-21-05 ORGBUD-SERWIS Poznań

309,000 m2

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 o grubości 4 cm

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)

--- Koniec wydruku ---

Remont drogi powiatowej Nr 2411C Huta Pałędzka - Padniewko odc. Pałędzie Dolne - Padniewko od km 2+140 do km 8+493 o dł. 6,353  
Budowa : Remont drogi powiatowej Nr 2411C Huta Pałędzka - Padniewko odc. Pałędzie Dolne - Padniewko od km 2+140 do km 8+493 o dł. 6,353  
Obiekt : Droga powiatowa Nr 2411C Huta Pałędzka - Padniewko odc. Pałędzie Dolne - Padniewko od km 2+140 do km 8+493 o dł. 6,353  
Adres : Pałędzie Dolne - Padniewko

STANOWISKO POWIATOWE  
W MOGILNO  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

| Lp.                                    | Opis pozycji tabeli   | Wartość [ zł ] |
|--|-----------------------|----------------|
| A                                      | Roboty przygotowawcze | .....          |
| B                                      | Roboty rozbiórkowe    | .....          |
| C                                      | Nawierzchnia          | .....          |
| D                                      | Wjazdy i skrzyżowania | .....          |
| Razem :                                |                       | .....          |
| Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : |                       | .....          |