

STAROSTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. G. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remont drogi powiatowej nr 2373 C Wilkowo - Słaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Słaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Obiekt : Droga powiatowa nr 2373 C Wilkowo - Słaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Słaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Adres : Białe Błota - Słaboszewo

Remont drogi powiatowej Nr 2373 C Wilkowo - Słaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Słaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

Adres : ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno

Opracował : inż. Krystyna Golaszewska



Data :



Remont drogi powiatowej Nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Budowa : Remont drogi powiatowej nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Obiekt : Droga powiatowa nr 2373 C Wilkowo - Slaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Slaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Adres : Białe Błota - Slaboszewo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A		Roboty przygotowawcze
B		Roboty rozbiórkowe
C		Nawierzchnia
D		Wjazdy i skrzyżowania

--- Koniec wydruku ---

Remont drogi powiatowej Nr 2373 C Wilkowo - Ślaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Ślaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Budowa : Remont drogi powiatowej nr 2373 C Wilkowo - Ślaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Ślaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Obiekt : Droga powiatowa nr 2373 C Wilkowo - Ślaboszewo - Mierucin odc. Białe Błota - Ślaboszewo od km 3+213 do km 4+303 o dł. 1,090 km

Adres : Białe Błota - Ślaboszewo

Str. 1

Lp.	Nr Sp. Techn.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
A		Roboty przygotowawcze		
1		KNS 001-0101-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Odtworzenie trasy linii w terenie równinnym	1,090	km
B		Roboty rozbiórkowe		
2		KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm	82,000	m2
C		Nawierzchnia		
3		KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	4 905,000	m2
4		KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych - nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2	4 905,000	m2
5		KNS 005-0305-21-05 ORGBUD-SERWIS Poznań Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm	4 905,000	m2
D		Wjazd i skrzyżowania		
6		KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	32,000	m2
7		KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową K-60 warstw konstrukcyjnych ulepszonych - nawierzchni bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2	32,000	m2
8		KNS 005-0305-21-05 ORGBUD-SERWIS Poznań Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 o grubości 4 cm	32,000	m2

— Koniec wydruku —