PROFIL PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO D225 PE



UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędną wodociągu w punkcie M i dokonać ewentualnej korekty profilu i schematu węzła w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub projektantem
2. Rzędne istniejącej infrastruktury przyjęto na podstawie rzędnych z mapy lub przyjęto standartowe zagłębienia w zależnosci od rodzaju infrastruktury
3. Rzędne istniejących rurociągów sprawdzić po ich odsłonięciu.
4. Prace w okolicach kolizji z istniejącą infrastrukturą prowadzić ręcznie.
5. W przypadku kolizji z istniącymi rurociągami, decyzje o sposobie rozwiązania problemu podejmować na budowie, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub projektantem
6. Rury układać na podsypce piaskowo – żwirowej grubości 15–20 cm
7. Nad przewodem na wysokosci 50 cm umiescić taśmę sygnalizacyjną o szerokości minimum 20 cm w kolorze niebieskim z paskiem metalowym

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

INSTALAND
Andrzej Białecki
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

		Branża:	SANITARNA
		Faza:	Projekt Budowlany
Nazwa zadania:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OD ISTNIEJĄCEJ KOŃCÓWKI SIECI W UL. . CYRANECZKI W JULIANOWIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI W UL. BAŻANCIEJ W CHYLICZKACH		
Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UL. CYRANECZKI W JULIANOWIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BAŻANCIEJ W CHYLICZKACH (DZ. NR. 2/1, 2/2, 3, 17/6 JEDN. EW 141802_4 KONSTANCIN JEZIORNA - MIASTO, OBRĘB 01-18)		
Nazwa rysunku:	*PROFIL PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO D225 PE*		
Projektował:	Andrzej Białecki nr upr. SI-523/85 i Wa-357/92	Skala:	1:100 / 1:500
Opracował:	mgr inż. Paweł Grzesik	Data:	29.05.2020
Sprawdził:	mgr inż. Agnieszka Białecka nr upr.MAZ/0402/PWOS/09	Rys. nr:	2