


PROFIL PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO D225 PE



UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędną wodociągu w punkcie A i dokonać ewentualnej korekty profilu w ugodnieniu z inspektorem nadzoru lub projektantem
2. Przed przystąpieniem do robót wykonać przebudowę wężła A i podłączyć hydrant na boczniku zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową
3. Rzędne istniejącej infrastruktury przyjęto na podstawie rzędnych z mapy lub przyjęto standardowe zagłębienia w zależności od rodzaju infrastruktury
4. Rzędne istniejących rurociągów sprawdzić po ich odsłonięciu.
5. Prace w okolicach kolizji z istniejącą infrastrukturą prowadzić ręcznie.
6. W przypadku kolizji z istniejącymi rurociągami, decyzje o sposobie rozwiązania problemu podejmować na budowie, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub projektantem
7. Nad przewodem na wysokości 50 cm umieścić taśmę sygnalizacyjną o szerokości minimum 20 cm w kolorze niebieskim z paskiem metalowym lub wraz z przewodem wciągnąć drut miedziany 2,5mm²

TEN RYSUNEK JEST OBJEKT PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND" BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH	
<h1 style="margin: 0;">INSTALAND</h1> <h2 style="margin: 0;">Andrzej Białecki</h2> <p style="margin: 0;">02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46</p>	Branża: SANITARNIA Faza: Projekt Budowlany
Nazwa zadania:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OD ISTNIEJĄCEJ KONCOWKI SIECI W UL. CYRANECKI W JULIANOWIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI W UL. BAZAŃCIEJ W CHYLICZKACH
Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY CYRANECKI W JULIANOWIE JEDN. EW. 141804.5 PIASECZNO OBSZAR WIEJSKI DZ. NR 209/1 OBRĘB 0020 JULIANÓW, GMINA PIASECZNO
Nazwa rysunku:	<i>PROFIL PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO D225 PE</i>
Projektował:	Andrzej Białecki nr upr. St-523/85 i Wa-357/92
Opracował:	mgr inż. Paweł Grzesik
Sprawdził:	mgr inż. Agnieszka Białocka nr upr. MAZ/0402/PWOS/09
Skala:	1:100 1:500
Data:	08.11.2019
Rys. nr:	2