

Załącznik nr 1 do umowy

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż bramy wjazdowej do Oddziału Usług Komunalnych "EKO-REGION" sp. z o. o. w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7. Zakres prac został określony w załączniku nr 1 do umowy.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę oraz Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy.

Założenia dla planowanej do wykonania przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego bramy wjazdowej:

- brama przesuwana palisadowa,
- brama samonośna wysięgnikowa,
- światło przejazdu 6 metrów,
- profil bramowy (prowadnica dolna) 80 mm x 80 mm x 5 mm - 8mb,
- wysokość bramy 160 cm,
- rama główna bramy 40 mm x 80 mm x 3 mm i 40 mm x 60 mm x 3 mm,
- stężenia/kratownica z profilu 40 mm x 60 mm x 3 mm,
- wypełnienie poziome bramy z profili 80 mm x 20 mm x 1,5 mm, odległość pomiędzy kolejnymi profilami 50 mm,
- wózki jezdne 5 rolkowe - 2 komplety,
- podpora tylna stabilizująca skrzydło po jej otwarciu,
- cała konstrukcja ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor antracyt, lub grafit,
- zamykanie bramy na zamek,
- brama bez napędu elektrycznego - otwierana i zamykana ręcznie,
- ława fundamentowa pod bramę o minimalnych wymiarach 60x100x250 cm, zalana betonem klasy B25,
- miejsce montażu bramy ustalone z Zamawiającym w dniu przekazania placu wykonania przedmiotu umowy.

Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego:

1. Wykonawca zdemontuje istniejącą bramę i przetransportuje ją we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie Oddziału Usług Komunalnych w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7. Zdemontowana brama stanowi własność Zamawiającego.
2. Zawiasy do istniejącej bramy, zamontowane w słupkach ogrodzeniowych należy uciąć na płasko i zamaskować miejsca po zawiasach.
3. Wykonawca wykona ławę fundamentową, z betonu B25, niezbędną do prawidłowego posadowienia bramy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu kostki brukowej w obrębie wykonywanej ławy fundamentowej oraz odtworzenia nawierzchni wokół ławy fundamentowej po jej wykonaniu.
5. Montaż bramy przesuwnej.

Zakres prac obejmuje po stronie Wykonawcy dostawę i montaż kompletnej bramy wjazdowej opisanej w niniejszym załączniku, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do jego wykonania.

Zamawiający:

Wykonawca: