

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

1. Dostawa i montaż nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) jednostek klimatyzacji w budynku BRPO w Warszawie przy Alei Solidarności 77,
2. Wykonanie, w okresie trwania gwarancji, min. 2 przeglądów okresowych rocznie wszystkich zainstalowanych klimatyzatorów, zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Wymagania Zamawiającego:

1. Wykonawca, w oferowanej cenie, zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały i czynności, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z niniejszym Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.
2. Dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę jednostki klimatyzacji będą nowe, co oznacza, że sprzęt będzie nieużywany oraz nieregenerowany.
3. Zakres przeglądów okresowych powinien być zgodny z wymogami określonymi przez producenta klimatyzatorów, przy czym koszty przeglądów gwarancyjnych klimatyzatorów, przedstawione w ofercie Wykonawcy, muszą obejmować także wymianę części i podzespołów, których wymiana będzie konieczna dla prawidłowego ich funkcjonowania w okresie gwarancji.
4. W przypadku, gdy instalacja elektryczna zasilająca jednostki klimatyzacji wymagała będzie budowy, rozbudowy lub przebudowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej tej instalacji. Projekt budowlany sporządzony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. dokumentacji, dokumentacji powykonawczej oraz protokołów potwierdzających wykonanie niezbędnych badań instalacji elektrycznej jako załączników do Protokołu Odbioru. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania projektu powykonawczego wbudowanej instalacji klimatyzacji w obiekcie.
5. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać Certyfikat CE i Atest Higieniczny PZH.

UWAGA: Miejsca montażu jednostek zewnętrznych i wewnętrznych klimatyzacji należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów i zakres prac.

Klimatyzator ścienny typu SPLIT - 8 sztuk.

Jednostka zewnętrzna – 1 sztuka

1. Demontaż 7 jednostek wewnętrznych Sanyo.
2. Demontaż zewnętrznego agregatu z elewacji Sanyo.
3. Demontaż starej instalacji freonowej oraz sterowania.
4. Montaż nowej instalacji chłodniczej opartej na systemie trójnikowym.
5. Wykonanie instalacji sterowania (8 sterowników).
6. Wykonanie nowej instalacji odprowadzenia skroplin.
7. Uzupełnienie czynnikiem.
8. Uruchomienie i sprawdzenie układu.
9. Dokumentacja powykonawcza.
10. Montaż 7 wewnętrznych jednostek Daikin FXAA o wydajności chłodniczej min 3,2 kW każda i 1 wewnętrznej jednostki Daikin FXAA o wydajności chłodniczej min 2,2 kW
11. Montaż zewnętrznej jednostki w miejsce starej VRV RXYSA8 Daikin o minimalnej mocy chłodniczej 22,4 kW
12. Wszystkie materiały i prace mają być wykonane zgodnie z przepisami ppoż oraz przy użyciu materiałów spełniających wymogi ppoż dla budynków użyteczności publicznej.

Przed złożeniem oferty zalecana wizja lokalna.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Dostawa i montaż nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) jednostek klimatyzacji - **do 3 tygodni od daty podpisania umowy,**
2. Wykonanie, w okresie trwania gwarancji, przeglądów okresowych zainstalowanych klimatyzatorów - **w terminach umożliwiających utrzymanie ciągłości gwarancji, min. 2 razy w roku.**

WYMAGANY OKRES GWARANCJI NA URZĄDZENIA ORAZ WYKONANIE: min. 3 lata.

KRYTERIA WYBORU OFERT.

1) Cena: 100 % (100 pkt.) - C

Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:

Liczba punktów (max. 100) = cena brutto oferty z najniższą ceną / cena brutto oferty badanej x 100

Uwaga:

- Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.