
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie sali konferencyjnej 315 w budynku siedziby Starostwa Powiatowego
ADRES INWESTYCJI: Starostwo Powiatowe ul Hallera 9, 86-100 Świecie
NAZWA INWESTORA: Powiat Świecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 5.02.2024

POZIOM CEN: IV kwartał 2023
Intercenbud

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	10% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	$70\%R + 70\%S$
Zysk [Z]	$12,3\%(R + Kp(R)) + 12,3\%(S + Kp(S))$
VAT [V]	$23\%(R + Kp(R) + Z(R) + M + S + Kp(S) + Z(S))$

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
5.02.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		1,3 * 2,3 * 8 + 1,0 * 2,0 * 2	m2	27,920	
				RAZEM	27,920
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7,55 * 15,75	m2	118,913	
				RAZEM	118,913
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		7,55 * 15,75	m2	118,913	
				RAZEM	118,913
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		3,51 * (7,55 * 2 + 15,75 * 2) + 15,75 * (0,3 + 0,3) * 2 + 7,55 * (0,75 + 0,75) * 2 + 2,75 * (1,32 + 1,32 + 0,4) + 2,75 * (0,45 + 0,4 + 0,4) * 3 + 3,5 * (0,15 + 0,15 + 0,4) * 4	m2	233,589	
				RAZEM	233,589
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(poz.3 + poz.4) * 10%	m2	35,250	
				RAZEM	35,250
6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3	m2	118,913	
				RAZEM	118,913
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4	m2	233,589	
				RAZEM	233,589
8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.2	m2	118,913	
				RAZEM	118,913

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 2-02 0923-01	Ośłony okien folią polietylenową	m2	27,920	0,0000			
1*		przedmiar = $1,3 * 2,3 * 8 + 1,0 * 2,0 * 2 = 27,920$ m2 -- R -- robocizna 0,213 r-g/m2	r-g	5,9470	0,0000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna samoprzylepna 1,05 m2/m2	m2	29,3160	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0140	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	118,913	0,0000			
1*		przedmiar = $7,55 * 15,75 = 118,913$ m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	6,7780	0,0000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 1,05 m2/m2	m2	124,8587	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	118,913	0,0000			
1*		przedmiar = $7,55 * 15,75 = 118,913$ m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	7,1348	0,0000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	24,9717	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0238	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0357	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	233,589	0,0000			
1*		przedmiar = $3,51 * (7,55 * 2 + 15,75 * 2) + 15,75 * (0,3 + 0,3) * 2 + 7,55 * (0,75 + 0,75) * 2 + 2,75 * (1,32 + 1,32 + 0,4) + 2,75 * (0,45 + 0,4 + 0,4) * 3 + 3,5 * (0,15 + 0,15 + 0,4) * 4 = 233,589 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	18,6871	0,0000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	51,3896	0,0000		0,00	
3*		0,22 dm3/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,0000		0,00	
4*		1,5 %						
4*		-- S --						
4*		wyciąg	m-g	0,0467	0,0000			0,00
5*		0,0002 m-g/m2						
5*		środek transportowy	m-g	0,0701	0,0000			0,00
5*		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	35,250	0,0000			
1*		przedmiar = $(\text{poz.3} + \text{poz.4}) * 10\% = 35,250 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	3,3488	0,0000	0,00		
2*		gips szpachlowy	kg	10,5750	0,0000		0,00	
3*		0,3 kg/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,0000		0,00	
3*		2 %						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	118,913	0,0000			
1*		przedmiar = $\text{poz.3} = 118,913 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	15,1020	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	35,4361	0,0000		0,00	
3*		0,298 dm3/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,0000		0,00	
3*		2 %						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	233,589	0,0000			
1*		przedmiar = poz.4 = 233,589 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	29,6658	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	69,6095	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	118,913	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 = 118,913 m2 -- R -- robocizna 0,1 r-g/m2	r-g	11,8913	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Sala konferencyjna 315

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty zakupu [Kz] 10%	0,00			
RAZEM	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 70%R+ 70%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R))+ 12,3%(S+Kp(S))	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**