

NAZWA  
ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO:

## **ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WIMBP W GDAŃSKU**

NAZWA OBIEKTU:

### **LOKALE UŻYTKOWE BIBLIOTEKI**

ADRESY  
INWESTYCJI:

*Miejska Filia Biblioteczna nr 1; al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk;  
jednostka/obręb ewid.: 226101\_1.0041, działki nr 258/6, 263/1, 266, 268/11;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 6; ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk;  
jednostka/obręb ewid.: 226101\_1.0033, działka nr 75/37;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 7; ul. Lelewela 21/22, 80-438 Gdańsk;  
jednostka/obręb ewid.: 226101\_1.0042, działka nr 335/2;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 16; ul. Dworska 27, 80-511 Gdańsk;  
jednostka/obręb ewid.: 226101\_1.0034, działka nr 367/21;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 26; ul. Gospody 3b, 80-346 Gdańsk;  
jednostka/obręb ewid.: 226101\_1.0007, działka nr 76/1;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 50; ul. Paderewskiego 11, 80-171 Gdańsk;  
jednostka/obręb ewid.: 226101\_1.0064, działka nr 900/38;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 71; ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk;  
jednostka/obręb ewid.: 226101\_1.0036, działka nr 375/7;*

### **Przedmiar robót**

INWESTOR:

**Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku**  
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk

DATA:

*Maj 2021 r.*

EGZEMPLARZ:

**SPIS TREŚCI**

| <b>5</b> | <b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>  |   |
|----------|---|---|
| 5.1      | Przedmiar robót budowlanych – Roboty remontowe filia biblioteczna nr 1, Grunwaldzka 82, Gdańsk    | - |
| 5.2      | Przedmiar robót budowlanych – Roboty remontowe filia biblioteczna nr 6, Pilotów 3, Gdańsk         | - |
| 5.3      | Przedmiar robót budowlanych – Roboty remontowe filia biblioteczna nr 7, Lelewela 21/2, Gdańsk     | - |
| 5.4      | Przedmiar robót budowlanych – Roboty remontowe filia biblioteczna nr 16, Dworska 27, Gdańsk       | - |
| 5.5      | Przedmiar robót budowlanych – Roboty remontowe filia biblioteczna nr 26, Gospody 3B, Gdańsk       | - |
| 5.6      | Przedmiar robót budowlanych – Roboty remontowe filia biblioteczna nr 50, Paderewskiego 11, Gdańsk | - |
| 5.7      | Przedmiar robót budowlanych – Roboty remontowe filia biblioteczna nr 71, Azaliowa 18, Gdańsk      | - |

---

**PRZEDMIAR INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 1 (ul. Grunwaldzka 82).**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 1 (ul. Grunwaldzka 82).  
ADRES INWESTYCJI : FILIA BIBLIOTECZNA NR 1 (ul. Grunwaldzka 82).  
INWESTOR : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego .  
ADRES INWESTORA : 80-806 Gdańsk ul. Targ Rakowy 5/6.  
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2021

---

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2012,poz.462) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-urzytkowego (Dz.U.Nr 202,poz.2072 z późn.zm.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2021

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

POMIESZCZENIA ZAPLECZA LOKALU BIBLIOTEKI PRZEZNACZONE DO WYMIANY KASETONÓW SUFITOWYCH I WYCZYSZCZENIA PROFILI MIĘDZYKASETONOWYCH ORAZ ANEMOSTATÓW.

| Lp. | Podstawa                           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|-----|------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1   | kalk. własna                       | Odsunięcie, zabezpieczenie, ponowne ustawienie mebli i wyposażenia.  | kpl.           |              |               |
|     |                                    | 1  | kpl.           | 1,000        |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 2   | KNR-W 4-01<br>1216-01              | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                    | 90,0   | m <sup>2</sup> | 90,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 3   | KNR-W 4-03<br>0904-01              | Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm <sup>2</sup> od zacisków lub bolców   | szt.           |              |               |
|     |                                    | poz.4*3  | szt.           | 51,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>51,000</b> |
| 4   | KNR-W 4-03<br>1134-01<br>analogia  | Demontaż opraw oświetleniowych   | kpl.           |              |               |
|     |                                    | kierownik  | kpl.           | 2,000        |               |
|     |                                    | korytarz   | kpl.           | 2,000        |               |
|     |                                    | biuro  | kpl.           | 6,000        |               |
|     |                                    | wc   | kpl.           | 4,000        |               |
|     |                                    | pom.socjalne   | kpl.           | 2,000        |               |
|     |                                    | magazyn  | kpl.           | 1,000        |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,000</b> |
| 5   | KNR 5-08<br>0820-01<br>analogia    | Mycie i konserwacja opraw oświetleniowych.   | szt.           |              |               |
|     |                                    | poz.4  | szt.           | 17,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,000</b> |
| 6   | KNR 5-08<br>0512-01<br>analogia    | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - oprawy z demontażu. Wymiana źródeł światła - przyjęto 40 %. | szt.           |              |               |
|     |                                    | poz.4  | szt.           | 17,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,000</b> |
| 7   | KNR-W 5-08<br>0902-03              | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy   | pomiar         |              |               |
|     |                                    | 17   | pomiar         | 17,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,000</b> |
| 8   | KNNR-W 9<br>1201-01                | Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym  | punkt          |              |               |
|     |                                    | 17   | punkt          | 17,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>17,000</b> |
| 9   | NNRNKB<br>202 2702-02<br>analogia  | Demontaż płyt sufitu kasetonowego. Współczynnik do R=0,5.  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                    | 90,0   | m <sup>2</sup> | 90,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 10  | NNRNKB<br>202 2702-02<br>analogia  | Mycie konstrukcji sufitu kasetonowego. Współczynnik do R=0,5.  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                    | 90,0   | m <sup>2</sup> | 90,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 11  | NNRNKB<br>202 2702-02<br>analogia  | Uzupełnienie/wymiana uszkodzonych profili sufitu kasetonowego. Przyjęto 15 % powierzchni. Współczynnik do R= 0,7.  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                    | 90,0*0,15  | m <sup>2</sup> | 13,500       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13,500</b> |
| 12  | NNRNKB<br>202 2702-02<br>analogia  | Montaż nowych płyt sufitu kasetonowego. Współczynnik do R=0,3.   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                    | 90,0   | m <sup>2</sup> | 90,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b> |
| 13  | KNR-W 4-02<br>40203-04<br>analogia | Demontaż anemostatów.  | szt.           |              |               |
|     |                                    | 12   | szt.           | 12,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 14  | kalk. własna                       | Czyszczenie i konserwacja anemostatów.   | szt.           |              |               |
|     |                                    | 12   | szt.           | 12,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 15  | KNR-W 2-17<br>0140-01              | Ponowny montaż anemostatów - materiał z demontażu.   | szt.           |              |               |
|     |                                    | 12   | szt.           | 12,000       |               |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem        |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| 16  | KNR-W 4-01<br>0106-04<br>analogia | usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych<br>1,5  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 1,500        |              |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,500</b> |
| 17  | KNR-W 4-01<br>0109-17             | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów rozbiórkowych na odległość 1 km<br>1,5                       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 1,500        |              |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,500</b> |
| 18  | KNR-W 4-01<br>0109-20             | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów rozbiórkowych na każdy następny 1 km<br>Krotność = 19<br>1,5 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 1,500        |              |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,500</b> |
| 19  | kalk. własna                      | Utylizacja materiałów rozbiórkowych na wysypisku.<br>1,5   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 1,500        |              |
|     |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,500</b> |

---

# PRZEDMIAR INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WIMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 6 (ul.Pilotów 3 ).

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WIMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 6 (ul.Pilotów 3).  
ADRES INWESTYCJI : FILIA BIBLIOTECZNA NR 6 (ul.Pilotów 3).  
INWESTOR : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego .  
ADRES INWESTORA : 80-806 Gdańsk ul. Targ Rakowy 5/6.  
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2021

---

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2012,poz.462) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-urzytkowego (Dz.U.Nr 202,poz.2072 z późn.zm.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2021

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WYMIANA WYPEŁNIEŃ W GÓRNYCH POLACH SKRZYDEŁ NA POLA SZKLONE (SZYBA ZESPOLONA). PONOWNE OZNAKOWANIE NAKLEJKAMI ZAKAZU ZGODNIE Z USTALENIAMI Z UŻYTKOWNIKIEM.



| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m.         | Poszcz.      | Razem        |
|-----|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1   | kalk. własna | WYMIANA WYPEŁNIEŃ W GÓRNYCH POLACH SKRZYDEŁ NA POLA SZKŁONE (SZYBA ZESPOLONA).<br>1 | kpl.<br>kpl. | 1,000        |              |
|     |              |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b> |
| 2   | kalk. własna | Dostawa i montaż piktogramów.<br>6  | kpl.<br>kpl. | 6,000        |              |
|     |              |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b> |

---

**PRZEDMIAR INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 7 (ul. Lelewela 21/2).**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 7 (ul. Lelewela 21/22).  
ADRES INWESTYCJI : FILIA BIBLIOTECZNA NR 7 (ul. Lelewela 21/22).  
INWESTOR : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego .  
ADRES INWESTORA : 80-806 Gdańsk ul. Targ Rakowy 5/6.  
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2021

---

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektru budowlanego (Dz.U.z 2012,poz.462) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-urzytkowego (Dz.U.Nr 202,poz.2072 z późn.zm.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2021

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MALOWANIE SUFITU - FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIAŁYM w pomieszczeniu wiatrolapu.  
SZPACHLOWANIE DROBNYCH ZADRAPAŃ KOLORACH DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM I MALOWANIE ŚCIAN - FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORACH DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.  
MONTAŻ PANELA Z PŁYTY MEBLOWEJ GR=18mm i H=96cm (OD WYSOKOŚCI LISTW PRZYPODŁOGOWYCH WZWYŻ) WG WZORCA KOLORYSTYCZNEGO.

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1   | kalk. własna          | Odsunięcie, zabezpieczenie, ponowne ustawienie mebli i wyposażenia.   | kpl.           |              |               |
|     |                       | 1   | kpl.           | 1,000        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 2   | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     | biuro                 | 11,50   | m <sup>2</sup> | 11,500       |               |
|     | czytelnia             | 19,90   | m <sup>2</sup> | 19,900       |               |
|     | wiatrołap             | 3,60  | m <sup>2</sup> | 3,600        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>35,000</b> |
| 3   | KNR-W 4-01<br>1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2                               | m <sup>2</sup> |              |               |
|     | wiatrołap             | 3,60  | m <sup>2</sup> | 3,600        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,600</b>  |
| 4   | KNR-W 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.3 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 3,600        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,600</b>  |
| 5   | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.3  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 3,600        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,600</b>  |
| 6   | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.3                               | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 3,600        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,600</b>  |
| 7   | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                            | m <sup>2</sup> |              |               |
|     | 002 biuro             | (3,11*2+3,40*2)*3,25  | m <sup>2</sup> | 42,315       |               |
|     | 003 czytelnia         | (5,68*2)*3,0  | m <sup>2</sup> | 34,080       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>76,395</b> |
| 8   | KNR-W 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.7 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 76,395       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>76,395</b> |
| 9   | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.7  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 76,395       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>76,395</b> |
| 10  | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.7                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 76,395       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>76,395</b> |
| 11  | kalk. własna          | Dostawa i montaż desek odbojowych z płyty meblowej gr. 18 mm i wys. 96 cm.                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|     | 002 biuro             | (4,04+0,64)*0,96  | m <sup>2</sup> | 4,493        |               |
|     | 003 czytelnia         | (0,74+1,77+0,64)*0,96   | m <sup>2</sup> | 3,024        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,517</b>  |

---

**PRZEDMIAR INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 16 (ul.Dworska 27).**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 16 ( ul. Dworska 27).  
ADRES INWESTYCJI : FILIA BIBLIOTECZNA NR 16 ( ul. Dworska 27).  
INWESTOR : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego .  
ADRES INWESTORA : 80-806 Gdańsk ul. Targ Rakowy 5/6.  
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2021

---

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2012,poz.462) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-urzytkowego (Dz.U.Nr 202,poz.2072 z późn.zm.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2021

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KRATY DO USUNIĘCIA Z OKIEN NA I PIĘTRZE BUDYNKU. DOSTĘPNE ZE STROPODACHU NAD PARTEREM BUDYNKU  
CZEŚĆ OKIEN ZA WYJĄTKIEM DWÓCH WIĘKSZYCH, KRATY DO USUNIĘCIA Z OKIEN NA I PIĘTRZE BUDYNKU.  
ILOŚĆ KRAT DO USUNIĘCIA Z WIĘKSZYCH OKIEN: 7 szt.  
ILOŚĆ KRAT DO USUNIĘCIA Z MNIEJSZYCH OKIEN: 2 szt.

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.        | Razem         |
|-----|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 1   | KNR-W 4-01<br>1216-01<br>analogia | Zabezpieczenie okien folią.<br><br>2,65*1,40*7+0,53*0,53*2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>26,532 |               |
|     |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>26,532</b> |
| 2   | KNR-W 2-02<br>1210-03<br>analogia | Demontaż kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach<br><br>2,65*1,40*5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>18,550 |               |
|     |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>18,550</b> |
| 3   | KNR-W 2-02<br>1210-03<br>analogia | Demontaż kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach . Demontaż z rusztowania.<br><br>2,65*1,40*2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>7,420  |               |
|     |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>7,420</b>  |
| 4   | KNR-W 2-02<br>1210-01<br>analogia | Demontaż kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach<br><br>0,53*0,53*2  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>0,562  |               |
|     |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,562</b>  |
| 5   | KNR 0-23<br>2612-07               | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach<br>$\{(1,40*2+2,65)*0,20\}*7+\{(0,53*3)*0,20\}*2$   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>8,266  |               |
|     |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>8,266</b>  |
| 6   | KNR 0-23<br>0931-01               | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej<br>$\{(1,40*2+2,65)*0,20\}*7+\{(0,53*3)*0,20\}*2$ | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>8,266  |               |
|     |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>8,266</b>  |
| 7   | KNR 0-23<br>0931-04               | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm<br>$\{(1,40*2+2,65)*0,20\}*7+\{(0,53*3)*0,20\}*2$                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>8,266  |               |
|     |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>8,266</b>  |
| 8   | NNRNKB<br>202 1621a-01            | (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m<br><br>6,0*6,0  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>36,000 |               |
|     |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>36,000</b> |
| 9   | KNR 2-02 r.<br>16 z.sz.5.15       | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3)  |                                      |                |               |
| 10  | KNR 5-16<br>0301-23<br>analogia   | Transport pionowy zdemontowanych krat o masie do 100 kg na wysokość do 45 m<br><br>9   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>9,000  |               |
|     |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>9,000</b>  |
| 11  | KNR 4-04<br>1107-01               | Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km<br>$(80*7+20*2)/1000$  | t<br><br>t                           | <br><br>0,600  |               |
|     |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,600</b>  |
| 12  | KNR 4-04<br>1107-04               | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km<br>Krotność = 19<br>$(80*7+20*2)/1000$  | t<br><br>t                           | <br><br>0,600  |               |
|     |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>0,600</b>  |

---

**PRZEDMIAR INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 26 (ul.Gospody 3 B).**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 26 (ul.Gospody 3 B).  
ADRES INWESTYCJI : FILIA BIBLIOTECZNA NR 26 (ul.Gospody 3 B).  
INWESTOR : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego .  
ADRES INWESTORA : 80-806 Gdańsk ul. Targ Rakowy 5/6.  
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2021

---

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektru budowlanego (Dz.U.z 2012,poz.462) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-urzytkowego (Dz.U.Nr 202,poz.2072 z późn.zm.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2021

Data zatwierdzenia



## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MALOWANIE SUFITU I PODCIĄGU-FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIAŁYM.  
SZPACHLOWANIE DROBNYCH ZADRAPAŃ I MALOWANIE ŚCIAN - FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORACH DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.  
ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW - LISTWY NAROŻNE PVC DO DODANIA.  
LISTWA ODBOJOWA PVC DO DODANIA.  
LISTWA ODBOJOWA PVC ISTNIEJĄCA DO WYMIANY NA NOWĄ PO MALOWANIU.

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1   | kalk. własna          | Odsunięcie, zabezpieczenie, ponowne ustawienie mebli i wyposażenia.   | kpl.           |              |                |
|     |                       | 1   | kpl.           | 1,000        |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 2   | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     | 101                   | 154,30  | m <sup>2</sup> | 154,300      |                |
|     | 102                   | 5,45*2,60+2,52*2,60   | m <sup>2</sup> | 20,722       |                |
|     | 103                   | 5,74*(1,0+1,67+0,31+1,94+2,38+1,10)   | m <sup>2</sup> | 48,216       |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>223,238</b> |
| 3   | KNR-W 4-01<br>1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>                   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     | 101                   | 154,30  | m <sup>2</sup> | 154,300      |                |
|     | podciąg               | (5,47*0,31)*3   | m <sup>2</sup> | 5,087        |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>159,387</b> |
| 4   | KNR-W 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.3 | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 159,387      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>159,387</b> |
| 5   | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.3  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 159,387      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>159,387</b> |
| 6   | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.3                               | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 159,387      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>159,387</b> |
| 7   | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>                | m <sup>2</sup> |              |                |
|     | 101                   | (11,11+17,0+5,40+0,39+5,30+2,65*2+0,39+1,11*2+5,46)*3,22  | m <sup>2</sup> | 169,275      |                |
|     | 102                   | (1,44+1,09+0,34+0,70+2,52)*3,08   | m <sup>2</sup> | 18,757       |                |
|     | 103                   | (1,10+2,38+1,94+1,67+1,0+5,74)*3,08   | m <sup>2</sup> | 42,596       |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>230,628</b> |
| 8   | KNR-W 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.7 | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 230,628      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>230,628</b> |
| 9   | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.7  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 230,628      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>230,628</b> |
| 10  | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.7                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 230,628      |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>230,628</b> |
| 11  | kalk. własna          | Demontaż listwy odbojowej z PCV.  | m              |              |                |
|     |                       | 1,67+0,31+1,94  | m              | 3,920        |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,920</b>   |
| 12  | kalk. własna          | Dostawa i montaż narożników ochronnych.   | m              |              |                |
|     |                       | 3*1,50  | m              | 4,500        |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,500</b>   |
| 13  | kalk. własna          | Dostawa i montaż odbojnic ochronnych z PCV.   | m              |              |                |
|     |                       | 2,52+1,67+0,31+1,94   | m              | 6,440        |                |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,440</b>   |

---

**PRZEDMIAR INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 50 (ul. Paderewskiego 11).**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 50 (ul. Paderewskiego 11).  
ADRES INWESTYCJI : FILIA BIBLIOTECZNA NR 50 (ul. Paderewskiego 11).  
INWESTOR : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego .  
ADRES INWESTORA : 80-806 Gdańsk ul. Targ Rakowy 5/6.  
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2021

---

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2012,poz.462) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-urzytkowego (Dz.U.Nr 202,poz.2072 z późn.zm.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2021

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MALOWANIE SUFITU - FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIAŁYM.

SZPACHLOWANIE DROBNYCH ZADRAPAŃ KOLORACH DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM I MALOWANIE ŚCIAN - FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORACH DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.

SZPACHLOWANIE DROBNYCH ZADRAPAŃ I MALOWANIE ŚCIANY - FARBA TABLICOWA DO PISANIA KREDA.

| Lp. | Podstawa                     | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|-----|------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1   | kalk. własna                 | Odsunięcie, zabezpieczenie, ponowne ustawienie mebli i wyposażenia.<br>1   | kpl.<br>kpl.                     | 1,000        |               |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 2   | KNR-W 4-01<br>1216-01<br>001 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>57,18   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 57,180       |               |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>57,180</b> |
| 3   | KNR-W 4-01<br>1202-08        | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup><br>poz.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 57,180       |               |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>57,180</b> |
| 4   | KNR-W 4-01<br>1204-08        | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>poz.2                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 57,180       |               |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>57,180</b> |
| 5   | NNRNKB<br>202 1134-01        | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 57,180       |               |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>57,180</b> |
| 6   | KNR-W 4-01<br>1204-01        | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>poz.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 57,180       |               |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>57,180</b> |
| 7   | KNR-W 4-01<br>1202-09<br>001 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>$(5,82+9,96)*3,02+(0,44*4)*3,02+0,60*3,02$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 54,783       |               |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>54,783</b> |
| 8   | KNR-W 4-01<br>1204-08        | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>poz.7                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 54,783       |               |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>54,783</b> |
| 9   | NNRNKB<br>202 1134-02        | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe<br>poz.7  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 54,783       |               |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>54,783</b> |
| 10  | KNR-W 4-01<br>1204-02        | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.7-(1,59+0,38)*1,5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 51,828       |               |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>51,828</b> |
| 11  | KNR-W 4-01<br>1204-02        | Dwukrotne malowanie farbami tablicowymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>$(1,59+0,38)*1,5$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2,955        |               |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,955</b>  |

---

**PRZEDMIAR INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 71 (ul. Azaliowa 18).**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU. LOKAL UŻYTKOWY BIBLIOTEKI - FILIA BIBLIOTECZNA NR 71 (ul. Azaliowa 18)  
ADRES INWESTYCJI : FILIA BIBLIOTECZNA NR 71 (ul. Azaliowa 18)  
INWESTOR : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego .  
ADRES INWESTORA : 80-806 Gdańsk ul. Targ Rakowy 5/6.  
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2021

---

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2012,poz.462) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-urzytkowego (Dz.U.Nr 202,poz.2072 z późn.zm.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2021

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SZPACHLOWANIE DROBNYCH ZADRAPAŃ KOLORACH DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM I MALOWANIE ŚCIAN - FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORACH DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem          |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1   | kalk. własna          | Odsunięcie, zabezpieczenie, ponowne ustawienie mebli i wyposażenia.<br>1   | kpl.<br>kpl.                     | 1,000        |                |
|     |                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 2   | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup>                   |              |                |
|     | czytelnia ci-<br>cha  | 23,50  | m <sup>2</sup>                   | 23,500       |                |
|     | biuro                 | 17,40  | m <sup>2</sup>                   | 17,400       |                |
|     | czytelnia             | 19,43*6,75   | m <sup>2</sup>                   | 131,153      |                |
|     | przedsionek           | 2,47*2,92+4,05*2,92  | m <sup>2</sup>                   | 19,038       |                |
|     |                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>191,091</b> |
| 3   | KNR-W 4-01<br>1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                               | m <sup>2</sup>                   |              |                |
|     | czytelnia ci-<br>cha  | {(0,50+2,45+0,58+2,45+0,48)*2}*3,01  | m <sup>2</sup>                   | 38,889       |                |
|     | biuro                 | (0,45+2,45+0,54+2,45+0,15)*3,01+2,95*3,01  | m <sup>2</sup>                   | 27,060       |                |
|     | czytelnia             | (19,43+0,46+0,46*2)*3,01   | m <sup>2</sup>                   | 62,638       |                |
|     | przedsionek           | (0,35+0,98+0,36+3,31+1,43+2,30+2,09+2,39+1,44)*2,86  | m <sup>2</sup>                   | 41,899       |                |
|     |                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>170,486</b> |
| 4   | KNR-W 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>poz.3 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 170,486      |                |
|     |                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>170,486</b> |
| 5   | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe<br>poz.3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 170,486      |                |
|     |                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>170,486</b> |
| 6   | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>poz.3                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 170,486      |                |
|     |                       |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>170,486</b> |