

Tabela robót ziemnych										
DG 332079P ul. Drukarska 1									Tabela 2.1	
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚCI			ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ,		SUMA	
	WYKOP	NASYP	ODL,	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	+	-
km	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
0+003,50	5,60	0,20	16,50	92,40	3,30	3,30	89,10	0,00	0,00	0,00
0+020,00	5,60	0,20							89,10	
0+040,00	3,60	0,10	20,00	92,00	3,00	3,00	89,00	0,00		
0+041,22	3,60	0,10	1,22	4,39	0,12	0,12	4,27	0,00	178,10	
			SUMA	188,79	6,42	6,42	182,37	0,00	182,37	

KM	WYK	NAS
3,5	5,60	0,20
20,00	5,60	0,20
40,00	3,60	0,10
41,22	3,60	0,10

		WYKOP	NASYP
+10%	SUMA	207,67	7,06