

Radzyń Chełmiński, dn. 16.01.2023 r.

Gmina Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
KD.271.1.2023.GE

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.1.2023/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1

Wskazana w założeniach projektowych do projektu kategoria ruchu KR3 nie odpowiada projektowanej konstrukcji drogi (tj. 4cm AC 11s + 4 cm AC16w + wykonane na istniejącym utrwaleniu powierzchniowym). Zgodnie z obowiązującym Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. tak przyjęta konstrukcja odpowiada kategorii ruchu KR1. Załączona SST powołuje się na nieaktualne wydanie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. z 1997 r. oraz wycofany dokument WT2 2010. Prosimy o wskazanie właściwej kategorii ruchu dla przyjętej konstrukcji oraz wskazanie aktualnego wydania WT 2 2014.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający informuje, że właściwą kategorią dla projektowanych konstrukcji jest kategoria ruchu KR1. Należy wykonać warstwy zgodnie z WT2 2014.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w WT2 2014 w zakresie do stosowania granulatu do w/w mieszanki.

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Zamawiający informuje, że dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W.

Pytanie 3

W przedmiarze na dwunastu drogach wskazane są pozycje z wyrównaniem istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 50kg/m2 natomiast w projekcie technicznym nie ma wskazanej tej warstwy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną zgodnie z SWZ oraz pomocniczym przedmiarem.

Pytanie 4

Czy inwestor będzie wymagał wykonania odcinków próbnych po za projektowanymi trasami? Jeśli tak prosimy o podanie konstrukcji, ilości i lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.

Pytanie 5

Przedmiar robót dla drogi gminnej nr 041607C w m. Gołębiewo (606 m) nie uwzględnia wykonania podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm w km 0+546 do km 0+606 oraz na poszerzeniu i poboczu. Ponadto błędnie podano ilość koryta do wykonania wraz z profilowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm – nie uwzględniono wykonania tych robót na poboczu – jak wskazuje przekrój normalny i opis techniczny. Nie uwzględniono również stopniowania warstw konstrukcyjnych, tzn. błędnie podano ilości w pozycjach od 3.1 do 3.7. Zwracamy się o aktualizację przedmiaru. Prosimy o potwierdzenie ilości pobocza umocnionego do wykonania tj. 526,00 m².

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 7 – przedmiary robót w zakresie dokumentu o nazwie „3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb.pdf” i zastępuje się plikiem o nazwie „Przedmiar 3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb – 16.01.2023r.pdf” (w załączeniu zmieniony plik).

Pytanie 6

Czy w ramach zadania należy wykonać oznakowanie pionowe?

Odpowiedź na pytanie Nr 6

Nie. Oznakowanie nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 7

Czy w ramach zadania należy wykonać odcinek próbny?

Odpowiedź na pytanie Nr 7

Nie. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.

Pytanie 8

Na zadaniu nr 3 tj. Nr 041607C w Gołębiewie zgodnie z dokumentacją do wykonania są poszerzenia dwustronne oraz konstrukcja na kruszywie i stabilizacji. W przedmiarze nie ma ujętych pozycji z robotami ziemnymi oraz stabilizacją. Prosimy o określenie rodzaju stabilizacji oraz potwierdzenie wykonania powyższych robót.

Odpowiedź na pytanie Nr 8

Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 7 – przedmiary robót w zakresie dokumentu o nazwie „3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb.pdf” i zastępuje się plikiem o nazwie „Przedmiar 3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb – 16.01.2023r.pdf”. Zakres zgodny z załączoną dokumentacją.

Pytanie 9

Na zadaniu 2 Czeczewo dł 538m są wykonane dwa zjazdy z kostki brukowej zakończone krawężnikiem. Prosimy o informację czy wymienione zjazdy należy przebudować i dostosować do nowej nawierzchni ?

Odpowiedź na pytanie Nr 9

Tak. Zjazdy należy wyregulować do rzędnych projektowanej nawierzchni.

Pytanie 10

Na zadaniu nr 2 Czeczewo końcówka drogi przebiega w nowym śladzie, zgodnie z planem PZT. Prosimy o potwierdzenie przebiegu projektowanej trasy w km 0+450 – 0+538.

Odpowiedź na pytanie Nr 10

Przebieg zgodny z projektem zagospodarowania terenu, należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 11

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że powyższe zadanie nie obejmuje wykonania docelowego oznakowania pionowego. Oznakowanie wrysowane na PZT nie jest oznakowaniem projektowanym do wykonania.

Odpowiedź na pytanie Nr 11

Oznakowanie nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o weryfikację przekroju poprzecznego dla zadania nr 3 droga Nr 041607C w Gołębiewie , przekrój poprzeczny uwzględnia gr warstwy ścieralnej 5 cm i wiążącej 3 cm , wielkości te nie odpowiadają grubością w załączonym przedmiarze.

Proszę o załączenie prawidłowego przekroju poprzecznego lub przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie Nr 12

Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 7 – przedmiary robót w zakresie dokumentu o nazwie „3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb.pdf” i zastępuje się plikiem o nazwie „Przedmiar 3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb – 16.01.2023r.pdf”. Zakres zgodny z załączoną dokumentacją (w załączeniu zmieniony plik).

Zamawiający zmienił również przekrój stanowiący część załącznika nr 8 – projektów budowlanych w folderze o nazwie „3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb” plik o nazwie „przekroje.pdf” i załącza się plik o nazwie „Projekty budowlane - przekroje 3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb – 16.01.2023r.pdf” (w załączeniu zmieniony plik).

Pytanie 13

Na planach sytuacyjnych przedstawione jest projektowane oznakowanie pionowe. Prosimy o potwierdzenie że powyższe oznakowanie należy uwzględnić w ofercie. W przedmiarach nie ma żadnej pozycji dotyczącej oznakowania poziomego.

Odpowiedź na pytanie Nr 13

Oznakowania nie są przedmiotem zamówienia.