


PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:50



POSADZKI

W1	PODLAGA NA GRUNCIE RODZIMYM
2,0cm	GRES NA KLEJU
5,0cm	SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA OD ŚCIAN
12,0cm	FOLIA BUDOWLANA
	STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 100 (0,036W/mK)
	PAPA ZGRZEWANA (zgrzana z istniejącą hydroizolacją na stopach fundamentowych)
10,0cm	CHUDY BETON
30,0cm	PIASEK ZAGĘSZCZONY
	GRUNT RODZIMY

W2	NOWA PODŁOGA NA ISTNIEJĄCEJ POSADZCE (podniesienie poziomu posadzki)
2,0cm	GRES NA KLEJU
5,0-8,0cm	SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA OD ŚCIAN( spadek posadzki ukształtowany na szlichtzie)
12,0cm	FOLIA BUDOWLANA
	STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 100 (0,036W/mK)
	PAPA ZGRZEWANA
10,0cm	CHUDY BETON
33,0cm	PIASEK UBIITY
	ISTNIEJĄCA POSADZKA

W3	SCHODY
2,0cm	GRES NA KLEJU
15cm	PLYTA ZELBETOWA wg projektu konstrukcji
	FOLIA BUDOWLANA
12,0cm	STYROPOR
	PIASEK UBIITY
	GRUNT RODZIMY

PD1	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (CHODNIKI)
8,0cm	KOSTKA BRUKOWA
min. 4,0cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
25,0cm	KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
10,0cm	KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0
	GRUNT RODZIMY

PD2	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (PARKINGI)
8,0cm	KOSTKA BRUKOWA
min. 4,0cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
25,0cm	KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
10,0cm	KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0
	GRUNT RODZIMY

DACHY

D1	DACH NAD PRZESIONKIEM
	ZGRZEWANA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	Z POSYPKĄ MINERALNĄ
	PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
10,0cm	WELNA MIN. DO DACHÓW PŁASKICH (0,038W/mK)
1,0-7,0cm	KLINY Z WELNY MIN. (0,038W/mK)
5,5cm	BLACHA TRAPEZOWA
12,0cm	BELKA STAŁOWA 12X8 cm
12,0cm	WELNA MIN. MIĘDZY BELKAMI STAŁOWYMI
2,2cm	PAROZOLACJA
9cm	PLYTA PLYTA OSB
0,8cm	POD KONSTRUKCJĄ ALUMINIOWA STAŁOWA
	PLYTA HPL DREWNOPODOBNA

D2	DACH NAD POMIESZCZENIE WENTYLATORNI
	ISTNIEJĄCE POSZYCIE DACHU
	ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
1,25cm	PLYTA GK OGNIOSCHRONNA RE15

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

TEMA I OPRACOWANIA:

PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE DZIAŁKI FNR 165/5 OBR. 28 WOŁOMIN

INWESTOR: Powiat Wołomiński, ul. Prądzyskiego 3, 05-200 Wołomin

ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKT-BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

GENERALNY ARCHITEKT: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JAKUB SZATKOWSKI PAWEŁ ZAWADZKI ul. Rydzka 25 lok. U2 05-200 Wołomin tel. 22 284 70 78

FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAL	ARCH. JAKUB SZATKOWSKI	MA/08408	
OPRACOWAL	ARCH. PAWEŁ ZAWADZKI	MA/13808	

BRANŻA	NR. RYSUNKU	SKALA
A	PW-A-402	0