


Dokument podpisany elektronicznie przez Agniesza Zawada - Sikorska
Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1998 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne



UWAGI:







1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 13991/2022/ODE/ZR6 z dnia 26.01.2022 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Region Dystrybucji Gniezno.
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz imenizację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linie kablowa nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podłożu piaszczym 2x1,0m, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podłączeniu kablowym do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.



Pracownik, który sporządził projekt, oświadcza, że projekt jest zgodny z prawdą i nie zawiera fałszywych informacji. Pracownik, który sporządził projekt, oświadcza, że projekt jest zgodny z prawdą i nie zawiera fałszywych informacji.

Legenda:

Granice działek

Numery działek objętych opracowaniem

	Proj. studzienka SKR 1,
	Proj. szafa sterownicza MSR
	Proj. sygnalizatory kolbowe
	Proj. sygnalizatory piesze
	Proj. detektor radarowy
	Proj. przyciski dla pieszych
	Proj. kable sterownicze i nN 0,4kV

Investycja	PRZEBUDOWA ULICY POZNAŃSKIEJ W POBIEDZISKACH (dla nr 28 art. 20, dz. nr 3 art. 17)		
Zamawiający	GMINA POBIEDZISKA ul. Kościuszkі 4, 62-010 Pobiedziska		
Wykonawca	ACHT SP. Z O.O. ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska 		
Opracowanie	PROJEKT BUDOWLANY	Data	
Obiekt	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ I DOSWIEPLENIEM	maj 2022	
Lokalizacja	Pobiedziska ul. Poznańska dz. 1 art. 17 obręb Pobiedziska	Skala	
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - szafa sterownicza, linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowy, sygnalizacja świetlna	1:500	
Skład zespołu	Imię i Nazwisko	Podpis	Rysunek nr
Projektował	mgr inż. A. Sakiłowicz upr. bud. WKP/0190/PWCE/09		E-1