

Przedmiar robót

Obiekt	Utrzymanie dróg i składów przejściowych drewna oraz zjazdów ze szlaków zrywkowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w 2024 roku
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Zamawiający	Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

Tabela przedmiaru robót

Utrzymanie dróg i składow przejściowych drewna oraz zjazdów ze szlaków zrywkowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w 2024 roku

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<i>1. Uzupełnienie ubytków w drogach o nawierzchni gruntowej</i>		
1	KNR 2-31 0107/01	04.08.05	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	100
			<i>2. Wbudowanie płyt drogowych</i>		
2	KNR 2-01 0129/05	10.03.01b	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm	m2	35
			<i>3. Odmulenie rowów przydrożnych</i>		
3	KNR 2-31 1403/02	06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm bez naruszenia skarp		
			Długość rowu [m] 250	m	250
			razem	m	250
4	KNR 2-31 1403/05	06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp		
			Długość rowu [m] 250	m	250
			razem	m	250
			<i>4. Koszenie poboczy</i>		
5	KNR 2-11 0701/01	01.02.01	Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie - wykoszenie starej roślinności		
			Drogi 559000 m Szerokość koszenia poboczy 1,5 m 55900 * 3 / 10000	ha	16,77
			razem	ha	16,77
			<i>5. Naprawa nawierzchni tłuczniowej przy użyciu rozścielacza</i>		
6	KNR 2-31 0204/05	05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			Droga 3,5*500	m2	1 750
			razem	m2	1 750
7	KNR 2-31 0204/06	05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm		
			Droga 3,5*500	m2	1 750
			razem	m2	1 750
			<i>6. Ścinanie poboczy</i>		
8	KNR 2-31 1402/05	06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km		
			Długość drogi 1000	m2	1 000
			razem	m2	1 000
			<i>7. Profilowanie nawierzchni drogi przy pomocy równiarki</i>		
9	KNR 2-31 1401/06	04.01.01	Mechaniczne profilowanie dróg z kruszywa i gruntowych		
			Odcinek drogi 2000 * 3,5	m2	7 000
			razem	m2	7 000
			<i>8. Zagęszczanie walcem</i>		
10	KNR 2-31 1401/07	04.01.01	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych		
			Odcinek drogi 2000 * 3,5	m2	7 000
			razem	m2	7 000
			<i>9. Remont przepustu</i>		
11	KNR 2-31 0816/03	01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm	m	6
			<i>Przepust 600</i>		
12	KNR 2-31 0605/01	03.01.03a	Lawy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami		
			6*0,6*0,3	m3	1,08
			razem	m3	1,08

Tabela przedmiaru robót

Utrzymanie dróg i składow przejściowych drewna oraz zjazdów ze szlaków zrywkowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w 2024 roku

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 2-33 0601/01	03.01.03a	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm HDPE		
		6		m	6
			razem	m	6
14	KNR 2-31 0107/01	03.01.03a	Zasyпка piaskowa rur przepustów		
		6*0,8		m3	4,8
			razem	m3	4,8
15	KNR 2-31 0605/05	06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami		
		2		ścianka	2
			razem	ścianka	2
			<i>10. Naprawa bariery energochłonnej</i>		
16	KNR 2-31 0818/06	01.02.04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	20
17	KNR 2-31 0704/01	07.05.01	Barьеры jednostronne o masie 1m 24kg	m	10
18	KNR 2-31 0704/05	07.05.01	Zakończenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg	m	2
			<i>11. Częstkowy remont nawierzchni poprzez skropienie emulsją spękań</i>		
19	KNR 2-31 1108/05	05.03.17	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu gryków z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca - naprawa wyboi o głębokości 1,5m	m2	200
			<i>12. Oczyszczenie korytek betonowych z namulów</i>		
20	KNR 2-31 1403/01	06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm bez naruszenia skarp	m	1 500
			<i>13. Koszenie barszczu Sosnowskiego przy drogach.</i>		
21	KNR 2-11 0701/02	06.04.01	Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie - wykoszenie chwastów	ha	1
			<i>14. Montaż oznakowania drogowego</i>		
22	KNR 2-31 0702/02	07.02.01a	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2
23	KNR 2-31 0703/02	07.02.01a	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	2
			<i>15. Odmulenie przepustu drogowego</i>		
24	KNR 2-31 1404/02	06.04.01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	6
25	KNR 2-31 1404/03	06.04.01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,8m	m	6
			<i>16. Naprawa uszkodzonych wodospustów winylowych</i>		
26		01.02.04	Rozebranie wodopustu i ławy betonowej	mb	18
27		08.00.00a	Wodopust z PCV na ławie betonowej o dł. 6mb	kpl.	3
			<i>17. Usuwanie nagromadzonych w obrębie podpór mostów pni i gałęzi</i>		
28	KNR 2-01 0109/01	01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha	0,05
29	KNR 2-01 0111/02	01.02.01	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	100
			<i>19. Poprawa płyt drogowych</i>		
31	KNR 2-01 0129/09	10.03.01b	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2	m2	30
32	KNR 2-01 0129/05	10.03.01b	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm - płyty z rozbiórki	m2	30
			<i>20. Naprawa obrzeży i krawężników betonowych</i>		

Tabela przedmiaru robót

Utrzymanie dróg i składów przejściowych drewna oraz zjazdów ze szlaków zrywkowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w 2024 roku

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 2-31 0813/01	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	3
34	KNR 2-31 0403/01	08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej - krawężnik z rozbiórki	m	3
35	KNR 2-31 0814/02	01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	3
36	KNR 2-31 0407/03	08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem obrzeże z rozbiórki	m	3
			<i>21. Roboty ziemne</i>		
37	KNR 2-01 0207/02	02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	500

Spis działów przedmiaru robót

Utrzymanie dróg i składów przejściowych drewna oraz zjazdów ze szlaków zrywkowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w 2024 roku

Nr	Opis
----	------