

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek 11 13 piwnice			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (miejscowe wykwyty solne)	m ²		
d.1	0701-02	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
2	KNR AT-26	Tynki wewnętrzne renowacyjne WTA na ścianach nakładane ręcznie (z poz. 1)	m ²		
d.1	0201-04	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne (ścian i sufitów)	m ²		
d.1	0102-01	1515.93+619.2	m ²	2135.130	
				RAZEM	2135.130
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany, sufity) (np. AQATEX Kabe)	m ²		
d.1	1505-01	1515.93+619.2	m ²	2135.130	
				RAZEM	2135.130
2		Budynek 11 13 kojce dla psów			
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (miejscowe wykwyty solne)	m ²		
d.2	0701-02	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR AT-26	Tynki wewnętrzne renowacyjne WTA na ścianach nakładane ręcznie (z poz. 5)	m ²		
d.2	0201-04	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
7	NNRNKB	Cokoliki z płytek gresowych technicznych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.2	202 2809-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne (ścian i sufitów)	m ²		
d.2	0102-01	182.7+83.53	m ²	266.230	
				RAZEM	266.230
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany, sufity) (farba ceramiczna np. PROFILATEX KABE)	m ²		
d.2	1505-01	182.7+83.53	m ²	266.230	
				RAZEM	266.230
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-09	(38+28)*0.02	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - do 10km	m ³		
d.2	0108-10	1.320	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
12		Oplata za wysypisko	t		
d.2	analogia	1.320*1.8	t	2.376	
				RAZEM	2.376