


RZUT DACHU 1:50



1. Pokrycie dachu wykonać z blachodachówki modułowej z powłoką antykorozyjną na minimum 25 lat gwarancji, w kolorze RAL 2001.
2. Rynny Φ 135mm, rury spustowe Φ 80mm, wykonać jako systemowe z blachy stalowej, powlekanej o grub. 0,5mm w kolorze RAL 3016 lub RAL 2001
3. Opierzenia, obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej o grub. 0,5mm w kolorze RAL 3016 lub RAL 2001
4. Rynchaki doczołowe Φ 135mm, metalowe systemowe, pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze RAL 3016 lub RAL 2001
5. Deski okapowe i wiatrownice wykonać z desek sosnowych podsuchzonych o grub. 30mm i szerokości 200mm, impregnowane impregnatem olejowym 3-krotnie w kolorze złoty dąb
6. Zapory śniegowe dachowe wykonać z blachy powlekanej o grub. 0,5mm w kolorze RAL 3016 lub RAL 2001 o wysokości rąbka minimum 10mm.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "ÓSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikołaja Kopernika 3/13; 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.pl		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
TEMAT:	RZUT DACHU	
OBIEKT:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII LEŚNICTWA WOLA OSIŃSKA I KOZI BÓR, W MIEJSCOWOŚCI WOLA OSIŃSKA DZ. NR. 974/3	
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO PUŁAWY UL. ŻYRZYŃSKA 8 24-100 PUŁAWY	
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
AUTORZY DOKUMENTACJI:		
BRANŻA:	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. arch. TADEUSZ TYŁKA nr upr. NN-8345/474/81	
Sprawdzał:	mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI nr upr. POIKK/227/2008	
Opracował:	inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI	
NR RYS.:	SKALA:	DATA OPRACOWANIA:
	1:50	04.2021r.