

Miejski Zarząd Dróg
ul. Ludwika Zamenhofska 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 735 26 64, 62 735 25 76
e-mail: biuro@mzd.osw.pl
www.mzd.osw.pl
NIP: 622 24 82 391
Regon: 251 528 677

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU**

znak sprawy: MZD.263.19.2024.I3

ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ciągu pieszo – jezdni na ulicy Wileńskiej w Ostrowie Wielkopolskim**”.

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

W kosztorysie podano, że należy wykonać studnie systemowe fi 425, wg projektu do wykonania są studnie fi 600. Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź:

Należy wykonać studnie fi 600. W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianą w pozycji 11

Pytanie 2

W kosztorysie podano, że należy wbudować rury PCV fi 200, wg projektu do wbudowania są rury PVC fi 250. proszę o sprostowanie.

Odpowiedź:

Należy wbudować rury śr 250 mm. W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianą w pozycji 8.

Pytanie 3

W kosztorysie podano, że należy wbudować rury fi 315 o długości 140,5 m, wg projektu do wbudowania są rury PVC o długości 149,5 m. Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź:

Należy wykonać 149,5 m. W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianą w pozycji 7.

Pytanie 4

W kosztorysie podano, że należy wbudować rury PVC fi 160 o długości 12 m, wg projektu do wbudowania są rury PVC fi 160 o długości 9,9 m. Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź:

Pozycja nr 9 kosztorysu ofertowego dotycząca długości rury PVC śr 160 nie ulega zmianie.