

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont kiosków na zbiorniku wody hydroforni "Kopernik" w Zabrzu
ADRES INWESTYCJI: 41-800 Zabrze ul. Jana Heweliusza 1
NAZWA INWESTORA: Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: 41 – 800 Zabrze ul. Wolności 215

BRANŻE: budowlano - remontowa

WYKONAWCA:

INWESTOR:

no dumer

MAREK GREINER
Uprawniony do projektowania, nadzorowania
i kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi
Nr upr. 104/89
Ś.L.O.I.I.B. C. Ś.L.K./B.O./5678/92

2025.05.21



Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. centr. 032/ 271 64 41
tel. sekr. 032/ 271 16 47, fax 032/ 271 71 58
(20) NIP: 648-00-00-278, REGON: 272730182

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty zewnętrzne			
1 d.1		Demontaż i montaż oświetlenia zewnętrznego	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		6,00*0,50* 1,00*2	m3	6,00	
				RAZEM	6,00
3 d.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		10,0	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
4 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		$(1,90 * 1,55) * 2 + (2,25 * 2,60) * 2 - (0,85 * 2,00) * 4$	m2	10,79	
				RAZEM	10,79
5 d.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m2		
		$(1,90 * 1,55) * 2 + (2,25 * 2,60) * 2 - (0,85 * 2,00) * 4$	m2	10,79	
				RAZEM	10,79
6 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		$(1,90 * 1,55) * 2 + (2,25 * 2,60) * 2 - (0,85 * 2,00) * 4 + (3,00 * 4 * 0,20) + (1,8 * 4 * 0,20)$	m2	14,63	
				RAZEM	14,63
7 d.1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		
		$(0,85 * 4 + 2,00 * 8) * 0,20$	m2	3,88	
				RAZEM	3,88
8 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		14,63	m2	14,63	
				RAZEM	14,63
9 d.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		3,88	m2	3,88	
				RAZEM	3,88
10 d.1	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		160	szt.	160,00	
				RAZEM	160,00
11 d.1	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		18,0	m	18,00	
				RAZEM	18,00
12 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		60,0	m	60,00	
				RAZEM	60,00
13 d.1	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		10,79	m2	10,79	
				RAZEM	10,79
14 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,79	m2	10,79	
				RAZEM	10,79
15 d.1	KNR 0-23 0933-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m2		
		3,88	m2	3,88	
				RAZEM	3,88
16 d.1	NNRNKB 202 0421-02	Przybicie deski czołowej do mocowania obróbek blacharskich	m		
		10,50*2	m	21,00	
				RAZEM	21,00
17 d.1	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne z płyt styropapowych	m2		
		3,00* 1,80*2	m2	10,80	
				RAZEM	10,80
18 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		3,00* 1,80*2	m2	10,80	
				RAZEM	10,80
19 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		(3,00 *4+ 1,80*4) *0,4	m2	7,68	
				RAZEM	7,68
20 d.1	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		6,00 * 0,60	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
21 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		6,0	m3	6,00	
				RAZEM	6,00
22 d.1	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m2		
		15,00	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
23 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - murki osłonowe przy wejściu	m3		
		(1,40 *0,50 *4) *0,12	m3	0,34	
				RAZEM	0,34
24 d.1	KNR 4-01 0201-07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian	m2		
		1,40*0,50*4*4	m2	11,20	
				RAZEM	11,20
25 d.1	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
		25	kg	25,00	
				RAZEM	25,00
26 d.1	KNR 4-01 0203-05 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,34	m3	0,34	
				RAZEM	0,34
2		Roboty wewnętrzne			
27 d.2		Demontaż i montaż oprzyrządowania wraz z instalacjami wewnętrznymi	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
28 d.2	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie folią	m2		
		20,0	m2	20,00	
				RAZEM	20,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$[(1,40 + 0,80) * 2 * 2,10 + (1,40 + 1,40) * 2 * 2,10] * 2 - (0,85 * 2,00 * 4)$	m2	35,20	
				RAZEM	35,20
30 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$1,40 * 0,80 * 2 + 1,40 * 1,40 * 2$	m2	6,16	
				RAZEM	6,16
31 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		$1,40 * 0,80 * 2 + 1,40 * 1,40 * 2$	m2	6,16	
				RAZEM	6,16
32 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		35,20	m2	35,20	
				RAZEM	35,20
33 d.2	KNR K-01 0305-06	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni ponad 10 m2	m2		
		41,36	m2	41,36	
				RAZEM	41,36
34 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,16	m2	6,16	
				RAZEM	6,16
35 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		35,20	m2	35,20	
				RAZEM	35,20
36 d.2	KNR 4-01 0903-01	Wentylacja skrzydeł drzwiowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
37 d.2	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wentylacja pomieszczeń	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
38 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wentylacja pomieszczeń	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
39 d.2	KNR-W 2-17 0124-01 analogia	Przewody wentylacyjne z pvc - wentylacja pomieszczeń	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
40 d.2	kalk. własna	Daszki nad wejściami	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3		Roboty porządkowe			
41 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		0,65	m3	0,65	
				RAZEM	0,65
42 d.3		Opłata za wysypisko	m3		
		0,65	m3	0,65	
				RAZEM	0,65

2025.05.21