

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oddziału dziecięcego mieszczącego się na III piętrze budynku D w Szpitalu w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7.
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2023
Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR) jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podstawą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na doświadczeniu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrócie Pzp).

Podstawy opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodą uproszczoną wg cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Mlin. Infrastruktury

Katalogi i cenniki

Kosztorys opracowano na podstawie katalogów KNNR i KNR oraz analizy własnej (określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych (dla metody szczegółowej)
Poziołom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - I kwartał 2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oddziału dziecięcego w Szpitalu w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Rozbiórki				0.00
2	Roboty murowe				0.00
3	Ścianki działowe				0.00
4	Stolarka okienna i drzwiowa				0.00
5	Tynki wewnętrzne				0.00
6	Sufity podwieszone				0.00
7	Okładziny ścian				0.00
8	Podłoga i posadzki				0.00
9	Gładzie gipsowe i malowanie wewnętrzne				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórki			
1.1	KNR 4-04 0901-05	Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.00
1.2	KNR 4-04 0901-06	Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.00
1.3	KNR 4-04 0901-07	Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.00
1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne (2.71+2.60*9+2.63+2.65*2+1.10+3.86+1.86+1.32+1.70+3.40*4+1.75*3+2.0+3.0)*0.35	m ² m ²	23.706	
				RAZEM	23.71
1.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2.71+2.60*9+2.63+2.65*2+1.10+3.86+1.86+1.32+1.70+3.40*4+1.75*3	m	62.730	
				RAZEM	62.73
1.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych	szt.		
		27+25	szt.	52.000	
				RAZEM	52.00
1.7	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/2 cegły	m ² m ²	17.800	
		17.80		RAZEM	17.80
1.8	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m ² m ²	12.200	
		12.20		RAZEM	12.20
1.9	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³ m ³	16.800	
		16.80		RAZEM	16.80
1.10	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³ m ³	2.200	
		2.20		RAZEM	2.20
1.11	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ² m ²	189.970	
		(5.40*4+5.40*5+1.20*6+0.80+0.80+1.40+0.40+1.30)*3.14		RAZEM	189.97
1.12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ² m ²	550.800	
		649.70-98.90		RAZEM	550.80
1.13	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ² m ²	98.900	
		98.90		RAZEM	98.90
1.14	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³ m ³	45.479	
		649.70*0.07		RAZEM	45.48
1.15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ² m ²	378.500	
		378.50		RAZEM	378.50
1.16	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m ² na ścianach, filarach, pilastrach	m ² m ²	1 698.614	
		(40.05*6+5.40*28+5.20*26+2.60+2.50*3+0.80*2+2.56)*3.14		RAZEM	1 698.61
1.17	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, ziemi i materiałów z rozbiórek	m ³ m ³	91.706	
		12.20*0.12+16.80+2.20+189.97*0.12+98.90*0.03+45.479		RAZEM	91.706
1.18	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z utylizacją	m ³ m ³	91.706	
		12.20*0.12+16.80+2.20+189.97*0.12+98.90*0.03+45.479		RAZEM	91.706
1.19	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - wraz z utylizacją Krotność = 9	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.20*0.12+16.80+2.20+189.97*0.12+98.90*0.03+45.479	m ³	91.706	
				RAZEM	91.706
2		Roboty murowe			
2.1	KNR 4-01 0201-04	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów prostokątnych	m ²		
		8.8	m ²	8.800	
				RAZEM	8.80
2.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm	kg		
		125.00	kg	125.000	
				RAZEM	125.00
2.3	KNR 4-01 0203-06	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego słupów	m ³		
		0.95	m ³	0.950	
				RAZEM	0.95
2.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/	m ³		
		0.90*2.10*0.38*8+0.70*2.10*0.38*2+0.15*2.21*0.18+0.23*0.38*2.21+0.30*0.38*2.21	m ³	7.368	
				RAZEM	7.37
2.5	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - wzmocnienie filarków kątownikiem 100x100x10 dł. 2,21 m obłożenie filarków kątownikiem 100x100x10 mm	szt.		
		36+38	szt.	74.000	
				RAZEM	74.00
2.6	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - wzmocnienie filarków kątownikiem 100x100x10 dł. 2,71 m obłożenie filarków kątownikiem 100x100x10 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.00
2.7	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
		1.55*0.18*0.20+1.45*0.38*0.20*10+1.85*0.38*0.20*7+3.10*0.38*0.32+1.75*0.38*0.20+2.65*0.38*0.26+1.75*0.38*0.20	m ³	3.047	
				RAZEM	3.05
2.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m		
		1.55*2*11+1.65*2*7+1.72*2+1.75*2	m	64.140	
				RAZEM	64.14
2.9	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200 mm	m		
		2.65*2	m	5.300	
				RAZEM	5.30
2.10	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 260 mm	m		
		3.20*2	m	6.400	
				RAZEM	6.40
2.11	KNR-W 2-02 2008-05	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-włóknowych o grubości 20 mm na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie	m ²		
		Krotność = 2	m ²	29.214	
		(0.20*2+0.15)*1.45+(0.20*2+0.38)*1.45*10+(0.20*2+0.38)*1.65*7+(0.20*2+0.38)*1.72+(0.20*2+0.38)*1.70+(0.32*2+0.38)*3.10+(0.26*2+0.38)*2.52+2.21*(0.20*2+0.18)*2+2.21*(0.25*2+0.38)*19+2.71*(0.20*2+0.38)*2+2.71*(0.25*2+0.38*2+0.25)	m ²	47.835	
				RAZEM	77.05
2.12	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie elementów betonowych i żelbetowych w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
		69.50	m ²	69.500	
				RAZEM	69.50
3		Ścianki działowe			
3.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ ścianki grubości 1/2 cegły	m ²		
		0.80*2.12+1.70*2.71+1.50*3.27+1.56*3.27	m ²	16.309	
				RAZEM	16.31
3.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	m ²		
		(1.60+3.0+4.20+1.90*2+1.20*2+5.30+1.60+2.80+2.50+1.70+1.30+1.50+1.30+1.70+1.50+2.10+1.60+3.60+1.50+5.10+2.80+1.80+3.50+3.0*2+2.20)*3.14	m ²	208.496	
				RAZEM	208.50
3.3	KNR 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo 55-02.	m ²		
		1.38*3.14+(0.80+0.25*2)*3.14*4+1.50*3.14+(0.80+0.25)*3.14*2	m ²	31.965	
				RAZEM	31.97

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.4	KNR 2-02 2004-03	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo- włóknowych na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa dwuwarstwowa 55-02.- płyty p-poż. 5.25*3.27*2	m ² m ²	 34.335	
				RAZEM	34.34
3.5	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 100-02. - ścianka p-poż 2.75*1.50	m ² m ²	 4.125	
				RAZEM	4.13
3.6	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 100-02. 34.50	m ² m ²	 34.500	
				RAZEM	34.50
3.7	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. 34.50+21.80	m ² m ²	 56.300	
				RAZEM	56.30
4		Stołarka okienna i drzwiowa			
4.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien zewnętrznych PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obróbką obsadzenia - wg wytycznych w projekcie 2.71*2.19+2.60*2.11*9+2.63*2.11+2.65*2.11*2+1.10*2.11+3.84*2.17+1.86*2.08+1.32*2.08+1.70*2.08+3.40*2.15*4+1.75*2.15*3	m ² m ²	 133.373	
				RAZEM	133.373
4.2	KNNR 7 0503-02	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych p-poż. EI30 2.0*1.40+3.0*1.40	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.00
4.3	KNNR 7 0503-02	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych - okna wewnętrzne stałe, szyba bezpieczna 0.85*2.10+0.80*2.10	m ² m ²	 3.465	
				RAZEM	3.47
4.4	KNNR 7 0503-08	Montaż drzwi aluminiowych przesuwne 0.90*2.10*2	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.78
4.5	KNNR 7 0503-08	Montaż drzwi aluminiowych przymykowych - wewnętrzne 1.10*2.10*4	m ² m ²	 9.240	
				RAZEM	9.24
4.6	KNNR 7 0503-08	Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych z płyciną poliestrową 1.05*2.10*4+1.25*2.10+1.05*2.15*2+1.05*2.10*7+1.05*2.10*7	m ² m ²	 46.830	
				RAZEM	46.83
4.7	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników w ścianach z cegieł - konglomerat 29	szt. szt.	 29.000	
				RAZEM	29.00
4.8	KNNR 2 0504-02	Obróbki z balchy cynkowo-tytanowej grubości 0,60 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm - parapety zewnętrzne (2.71+2.60*9+2.63+2.65*2+1.10+3.86+1.86+1.32+1.70+3.40*4+1.75*3+2.0+3.0)*0.55	m ² m ²	 37.252	
				RAZEM	37.25
5		Tynki wewnętrzne			
5.1	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów (40.05*6+5.40*28+5.20*26+2.60+2.50*3+0.80*2+2.56)*3.14 (1.60+3.0+4.20+1.90*2+1.20*2+5.30+1.60+2.80+2.50+1.70+1.30+1.50+1.30+1.70+1.50+2.10+1.60+3.60+1.50+5.10+2.80+1.80+3.50+3.0*2+2.20)*3.14*2 0.80*2.12+1.70*2.71+1.50*3.27+1.56*3.27*2	m ² m ² m ²	 1 698.614 416.992 21.410	
				RAZEM	2 137.02
6		Sufity podwieszane			
6.1	KNR 2-02 2005-03	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - sufit akustyczny 655.20	m ² m ²	 655.200	
				RAZEM	655.20
7		Okladziny ścian			
7.1	NNRNKB 202 1134-01	Naniesienie folii w płynie - pod płytki 307.50	m ² m ²	 307.500	
				RAZEM	307.500
7.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 307.50	m ² m ²	 307.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7.3	KNNR 2 0803-02 fartuchy przy umywalkach i blatach	Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 1.70*2.10*2+1.80*2.10*2+3.70*0.60+1.20*2.10*2+1.20*2.10+3.20*0.60+1.50*2.10+1.95*0.60+2.10*0.60+1.50*2.10+1.50*2.10	m ² m ²	RAZEM 38.280	307.50 38.28
7.4		Płyty ściennie CS BACTERICIDE gr 2 mm, higieniczne, antybakteryjne, bakterioostatyczne, nieporowate (5.55+5.35)*2*3.00+(2.75+2.18*2)*0.25*2+(1.30+2.05*2)*0.32-(2.65*2.05*2+1.10*2.05+3.00*0.60)	m ² m ²	RAZEM 55.763	55.76
7.5		Ochrona narożników na profilu aluminiowym 51 x 51 x 1,6 mm 2.10*17	m m	RAZEM 35.700	35.70
7.6		Odbojnicoporcze o płaskim profilu, np. HRB 4C 54.20	m m	RAZEM 54.200	54.20
7.7		Tasma ochronna szer 20 cm w dwóch pasach, np. TP 200 127.50	m m	RAZEM 127.500	127.50
8		Podłoża i posadzki			
8.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 65 mm zatarte na ostro 655.20< wg zestawienia powierzchni >	m ² m ²	RAZEM 655.200	655.200
8.2	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 655.20< wg zestawienia powierzchni >	m ² m ²	RAZEM 655.200	655.200
8.3	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe 655.20< wg zestawienia powierzchni >	m ² m ²	RAZEM 655.200	655.20
8.4	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 655.20< wg zestawienia powierzchni >	m ² m ²	RAZEM 655.200	655.20
8.5	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 655.20< wg zestawienia powierzchni >	m ² m ²	RAZEM 655.200	655.200
8.6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 655.20< wg zestawienia powierzchni >	m ² m ²	RAZEM 655.200	655.200
8.7	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2*mm 655.20< wg zestawienia powierzchni >	m ² m ²	RAZEM 655.200	655.20
8.8	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju - wykładzina homogeniczna antylektrystyczna gr 2 mm, z wywinieciem na ścianę 10 cm 655.20*1.15-305.00	m ² m ²	RAZEM 448.480	448.48
8.9	NNRNB 202 1134-01	Naniesienie folii w płynie - pod płytki (4.20+4.10+17.70+4.50+4.50+4.50+5.20+2.80+6.30+7.10+6.20+27.90+4.40+3.90+6.60+2.80+4.30+3.90+4.80+5.10+75.70+2.60+6.80+5.10+23.20+60.80)*1.10	m ² m ²	RAZEM 335.500	335.500
8.10	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokolami - wg wytycznych w projekcie (4.20+4.10+17.70+4.50+4.50+4.50+5.20+2.80+6.30+7.10+6.20+27.90+4.40+3.90+6.60+2.80+4.30+3.90+4.80+5.10+75.70+2.60+6.80+5.10+23.20+60.80)*1.10	m ² m ²	RAZEM 335.500	335.500
9		Gładzie gipsowe i malowanie wewnętrzne			
9.1	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą (40.05*6+5.40*28+5.20*26+2.60+2.50*3+0.80*2+2.56)*3.14 (1.60+3.0+4.20+1.90*2+1.20*2+5.30+1.60+2.80+2.50+1.70+1.30+1.50+1.30+1.70+1.50+2.10+1.60+3.60+1.50+5.10+2.80+1.80+3.50+3.0*2+2.20)*3.14*2 0.80*2.12+1.70*2.71+1.50*3.27+1.56*3.27*2	m ² m ² m ²	1 698.614 416.992 21.410	2 137.017

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9.2	KNNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach $(40.05*6+5.40*28+5.20*26+2.60+2.50*3+0.80*2+2.56)*3.14$ $(1.60+3.0+4.20+1.90*2+1.20*2+5.30+1.60+2.80+2.50+1.70+1.30+1.50+1.30+1.70+1.50+2.10+1.60+3.60+1.50+5.10+2.80+1.80+3.50+3.0*2+2.20)*3.14*2$ $0.80*2.12+1.70*2.71+1.50*3.27+1.56*3.27*2$	m ² m ² m ²	1 698.614 416.992 21.410	
				RAZEM	2 137.02
9.3	KNNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - 2 warstwa $(40.05*6+5.40*28+5.20*26+2.60+2.50*3+0.80*2+2.56)*3.14$ $(1.60+3.0+4.20+1.90*2+1.20*2+5.30+1.60+2.80+2.50+1.70+1.30+1.50+1.30+1.70+1.50+2.10+1.60+3.60+1.50+5.10+2.80+1.80+3.50+3.0*2+2.20)*3.14*2$ $0.80*2.12+1.70*2.71+1.50*3.27+1.56*3.27*2$	m ² m ² m ²	1 698.614 416.992 21.410	
				RAZEM	2 137.02
9.4	KNNR 2 1401-07	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich. Gruntowanie $(40.05*6+5.40*28+5.20*26+2.60+2.50*3+0.80*2+2.56)*3.14$ $(1.60+3.0+4.20+1.90*2+1.20*2+5.30+1.60+2.80+2.50+1.70+1.30+1.50+1.30+1.70+1.50+2.10+1.60+3.60+1.50+5.10+2.80+1.80+3.50+3.0*2+2.20)*3.14*2$ $0.80*2.12+1.70*2.71+1.50*3.27+1.56*3.27*2$	m ² m ² m ²	1 698.614 416.992 21.410	
				RAZEM	2 137.02
9.5	KNNR 2 1401-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową bez gruntowania $(40.05*6+5.40*28+5.20*26+2.60+2.50*3+0.80*2+2.56)*3.14$ $(1.60+3.0+4.20+1.90*2+1.20*2+5.30+1.60+2.80+2.50+1.70+1.30+1.50+1.30+1.70+1.50+2.10+1.60+3.60+1.50+5.10+2.80+1.80+3.50+3.0*2+2.20)*3.14*2$ $0.80*2.12+1.70*2.71+1.50*3.27+1.56*3.27*2$	m ² m ² m ²	1 698.614 416.992 21.410	
				RAZEM	2 137.02

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Rozbiórki				
1.1	KNR 4-04 0901-05	Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny	m	14.00	0.00	0.00
1.2	KNR 4-04 0901-06	Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny	m	14.00	0.00	0.00
1.3	KNR 4-04 0901-07	Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny	m	14.00	0.00	0.00
1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m ²	23.71	0.00	0.00
1.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	62.73	0.00	0.00
1.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych	szt.	52.00	0.00	0.00
1.7	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/2 cegły	m ²	17.80	0.00	0.00
1.8	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m ²	12.20	0.00	0.00
1.9	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	16.80	0.00	0.00
1.10	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2.20	0.00	0.00
1.11	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	189.97	0.00	0.00
1.12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	550.80	0.00	0.00
1.13	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	98.90	0.00	0.00
1.14	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	45.48	0.00	0.00
1.15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	378.50	0.00	0.00
1.16	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m ² na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	1698.61	0.00	0.00
1.17	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, ziemi i materiałów z rozbiórek	m ³	91.706	0.00	0.00
1.18	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z utylizacją	m ³	91.706	0.00	0.00
1.19	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - wraz z utylizacją Krotność = 9	m ³	91.706	0.00	0.00
2		Roboty murowe				
2.1	KNR 4-01 0201-04	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów prostokątnych	m ²	8.80	0.00	0.00
2.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm	kg	125.00	0.00	0.00
2.3	KNR 4-01 0203-06	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego słupów	m ³	0.95	0.00	0.00
2.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/	m ³	7.37	0.00	0.00
2.5	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - wzmocnienie filarków kątownikiem 100x100x10 dł. 2,21 m obłożenie filarków kątownikiem 100x100x10 mm	szt.	74.00	0.00	0.00
2.6	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - wzmocnienie filarków kątownikiem 100x100x10 dł. 2,71 m obłożenie filarków kątownikiem 100x100x10 mm	szt.	6.00	0.00	0.00
2.7	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³	3.05	0.00	0.00
2.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m	64.14	0.00	0.00
2.9	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200 mm	m	5.30	0.00	0.00
2.10	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 260 mm	m	6.40	0.00	0.00
2.11	KNR-W 2-02 2008-05	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-włóknowych o grubości 20 mm na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie Krotność = 2	m ²	77.05	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.12	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie elementów betonowych i żelbetowych w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²	69.50	0.00	0.00
3		Ścianki działowe				
3.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegiel lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ ścianki grubości 1/2 cegły	m ²	16.31	0.00	0.00
3.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe z cegiel budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	m ²	208.50	0.00	0.00
3.3	KNR 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo 55-02.	m ²	31.97	0.00	0.00
3.4	KNR 2-02 2004-03	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo- włóknowych na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa dwuwarstwowa 55-02.- płyty p-poż.	m ²	34.34	0.00	0.00
3.5	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 100-02. - ścianka p-poż	m ²	4.13	0.00	0.00
3.6	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 100-02.	m ²	34.50	0.00	0.00
3.7	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.	m ²	56.30	0.00	0.00
4		Stolarka okienna i drzwiowa				
4.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien zewnętrznych PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obróbką obsadzenia - wg wytycznych w projekcie	m ²	133.373	0.00	0.00
4.2	KNR 7 0503-02	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych p-poż. EI30	m ²	7.00	0.00	0.00
4.3	KNR 7 0503-02	Montaż okien aluminiowych nieotwieranych - okna wewnętrzne stałe, szyba bezpieczna	m ²	3.47	0.00	0.00
4.4	KNR 7 0503-08	Montaż drzwi aluminiowych przesuwne	m ²	3.78	0.00	0.00
4.5	KNR 7 0503-08	Montaż drzwi aluminiowych przymykowych - wewnętrzne	m ²	9.24	0.00	0.00
4.6	KNR 7 0503-08	Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych z płycią poliesterową	m ²	46.83	0.00	0.00
4.7	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników w ścianach z cegiel - konglomerat	szt.	29.00	0.00	0.00
4.8	KNR 2 0504-02	Obróbki z balchy cynkowo-tytanowej grubości 0,60 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	37.25	0.00	0.00
5		Tynki wewnętrzne				
5.1	KNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²	2137.02	0.00	0.00
6		Sufity podwieszone				
6.1	KNR 2-02 2005-03	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) - sufit akustyczny	m ²	655.20	0.00	0.00
7		Okładziny ścian				
7.1	NNRNKB 202 1134-01	Naniesienie folii w płynie - pod płytki	m ²	307.500	0.00	0.00
7.2	KNR 2 0803-02	Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	307.50	0.00	0.00
7.3	KNR 2 0803-02	Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	38.28	0.00	0.00
7.4		Płyty ścienné CS BACTERICIDE gr 2 mm, higieniczne, antybakteryjne, bakteriostatyczne, nieporowate	m ²	55.76	0.00	0.00
7.5		Ochrona narożników na profilu aluminiowym 51 x 51 x1, 6 mm	m	35.70	0.00	0.00
7.6		Odbojnicoporcze o płaskim profilu, np. HRB 4C	m	54.20	0.00	0.00
7.7		Tasma ochronna szer 20 cm w dwóch pasach, np. TP 200	m	127.50	0.00	0.00
8		Podłoga i posadzki				
8.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 65 mm zatarte na ostro	m ²	655.200	0.00	0.00
8.2	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	655.200	0.00	0.00
8.3	KNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednostronnie	m ²	655.20	0.00	0.00
8.4	KNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodszadzkowa	m ²	655.20	0.00	0.00
8.5	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²	655.200	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8.6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m ²	655.200	0.00	0.00
8.7	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m ²	655.20	0.00	0.00
8.8	KNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju - wykładzina homogeniczna antylektrostatyczna gr 2 mm, z wywinięciem na ścianę 10 cm	m ²	448.48	0.00	0.00
8.9	NNRNKB 202 1134-01	Naniesienie folii w płynie - pod płytki	m ²	335.500	0.00	0.00
8.10	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokolami - wg wytycznych w projekcie	m ²	335.500	0.00	0.00
9		Gładzie gipsowe i malowanie wewnętrzne				
9.1	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	2137.017	0.00	0.00
9.2	KNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m ²	2137.02	0.00	0.00
9.3	KNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - 2 warstwa	m ²	2137.02	0.00	0.00
9.4	KNR 2 1401-07	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich. Gruntowanie	m ²	2137.02	0.00	0.00
9.5	KNR 2 1401-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową bez gruntowania	m ²	2137.02	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3 543.2830	0.00	0.00
2.	Monter płyt gipsowych II	r-g	49.9872	0.00	0.00
3.	Monter płyt gipsowych III	r-g	75.0001	0.00	0.00
4.	Robotnicy grupa I	r-g	110.3640	0.00	0.00
5.	Robocizna	r-g	9 215.8998	0.00	0.00
6.	Robotnicy	r-g	144.1440	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	1 113.8400		1 113.8400	0.00	0.00	
2.	Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. III	m ³	0.1988		0.1988	0.00	0.00	
3.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil specjalny kapeluszyowy 15x48 mm	m	1 113.8400		1 113.8400	0.00	0.00	
4.	Folia polietylenowa izolacyjna	m ²	786.2400		786.2400	0.00	0.00	
5.	Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu gr 3 cm	m	30.4500		30.4500	0.00	0.00	
6.	Podkład gruntujący	kg	337.6492		337.6492	0.00	0.00	
7.	Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0.55-0.65mm	kg	198.1700		198.1700	0.00	0.00	
8.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.)	szt	307.6110		307.6110	0.00	0.00	
9.	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	635.5440		635.5440	0.00	0.00	
10.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	8.1261		8.1261	0.00	0.00	
11.	Drut stalowy okrągły 3 mm	kg	2.5000		2.5000	0.00	0.00	
12.	Klej winyl-emuls. do wykładzin PCW	kg	181.1859		181.1859	0.00	0.00	
13.	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, przesuwne P 02, płycina laminat, z napędem elektrom. atest Służby Zdrowia	m ²	3.7800		3.7800	0.00	0.00	
14.	Kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	222.8016		222.8016	0.00	0.00	
15.	Preparat gruntujący zgodnie z przyjętą technologią	kg	229.3200		229.3200	0.00	0.00	
16.	Kształtownik stalowy profil C-100x75x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	102.9103		102.9103	0.00	0.00	
17.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 mm	m ²	65.8582		65.8582	0.00	0.00	
18.	Drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.4556		0.4556	0.00	0.00	
19.	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	10 685.1000		10 685.1000	0.00	0.00	
20.	Płyty styropianowe EPS 038 gr 2 cm	m ²	687.9600		687.9600	0.00	0.00	
21.	Kształtownik stalowy profil U-100x75x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	31.2130		31.2130	0.00	0.00	
22.	Płyta dekoracyjna z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych o wym. 60x60 cm, akustyczna	szt.	1 873.8720		1 873.8720	0.00	0.00	
23.	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (1)	m ²	142.1400		142.1400	0.00	0.00	
24.	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, bezprzylgowe, zamek Master Key	m ²	46.8300		46.8300	0.00	0.00	
25.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III (1)	m ³	0.2613		0.2613	0.00	0.00	
26.	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, szyba matowa, zamek Master Key	m ²	9.2400		9.2400	0.00	0.00	
27.	drewno opałowe	kg	176.9040		176.9040	0.00	0.00	
28.	Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III	m ³	0.6477		0.6477	0.00	0.00	
29.	Farba lateksowa antyalergiczna	dm ³	617.8125		617.8125	0.00	0.00	
30.	Woda (1)	m ³	4.2849		4.2849	0.00	0.00	
31.	Kątowniki stalowe StO, StOS 100x100x10 mm	kg	3 020.0000		3 020.0000	0.00	0.00	
32.	Płytki ceramiczne ściennie 60 x 30 cm, kolor biały	m ²	363.0690		363.0690	0.00	0.00	
33.	Okno wewnętrzne aluminiowe nieotwierane z szyba P2	m ²	3.4700		3.4700	0.00	0.00	
34.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	342.2100		342.2100	0.00	0.00	
35.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	86.3554		86.3554	0.00	0.00	
36.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	648.1928		648.1928	0.00	0.00	
37.	masa asfaltowa	kg	45.8640		45.8640	0.00	0.00	
38.	Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4)	m ³	5.7700		5.7700	0.00	0.00	
39.	Płyta gipsowo-włóknowa gr 20 mm	m ²	161.8050		161.8050	0.00	0.00	
40.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typu U	kg	14.3045		14.3045	0.00	0.00	
41.	Gips budowlany szpachlowy	kg	108.9366		108.9366	0.00	0.00	
42.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe (1)	kg	25.4930		25.4930	0.00	0.00	
43.	Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5 mm	m ²	5.9542		5.9542	0.00	0.00	
44.	Gips budowlany szpachlowy	t	1.0107		1.0107	0.00	0.00	
45.	folia w płynie	dm ³	135.0300		135.0300	0.00	0.00	
46.	Kształtowniki stal.walcowane-dwuteowniki 200 mm	kg	139.3900		139.3900	0.00	0.00	
47.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)	m ³	0.9690		0.9690	0.00	0.00	
48.	Łączniki rozporowe kpl.	szt.	1 657.6560		1 657.6560	0.00	0.00	
49.	Sprężyny przyściennie	szt.	1 081.0800		1 081.0800	0.00	0.00	
50.	Pręty stalowe okrągłe żebrowane śr.8-12 mm	kg	127.5000		127.5000	0.00	0.00	
51.	Okno wewnętrzne aluminiowe nieotwierane z szyba mleczna P2, p-opoż. EI30	m ²	7.0000		7.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
52.	Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną	szt	156.8378		156.8378	0.00	0.00	
53.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15)	m³	44.0226		44.0226	0.00	0.00	
54.	gips budowlany zwykły	kg	360.1071		360.1071	0.00	0.00	
55.	Kształtowniki stal.walcowane-dwuteowniki 260 mm	kg	268.1600		268.1600	0.00	0.00	
56.	Płyta gipsowo-włóknowa ogniochronna 15 mm	m²	89.1296		89.1296	0.00	0.00	
57.	cement 25 z dodatkami	t	0.7207		0.7207	0.00	0.00	
58.	Kształtowniki stal.walcowane-dwuteowniki 140	kg	923.6160		923.6160	0.00	0.00	
59.	okna zewnętrzne	m²	133.3730		133.3730	0.00	0.00	
60.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	17.1909		17.1909	0.00	0.00	
61.	Płyty z wełny mineralnej gr 5 cm	m²	59.1150		59.1150	0.00	0.00	
62.	emulsja gruntująca	kg	641.1051		641.1051	0.00	0.00	
63.	zaprawa klejąca	kg	1 744.6000		1 744.6000	0.00	0.00	
64.	zaprawa spoinująca	kg	184.5250		184.5250	0.00	0.00	
65.	Zaprawa klejowa (sucha mieszanka)	kg	1 659.7440		1 659.7440	0.00	0.00	
66.	Taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	135.7074		135.7074	0.00	0.00	
67.	Kolki do wstrzeliwania	szt.	269.2186		269.2186	0.00	0.00	
68.	silikon	dm³	9.3361		9.3361	0.00	0.00	
69.	planka poliuretanowa	dm³	45.3468		45.3468	0.00	0.00	
70.	Wykładzina podłogowa PVC rulonowa homogeniczna grub. min. 2,0 mm bez warstwy izolacyjnej, elektrostatycznej	m²	488.8432		488.8432	0.00	0.00	
71.	Prety mocujące	szt.	576.5760		576.5760	0.00	0.00	
72.	Woda	m³	0.4835		0.4835	0.00	0.00	
73.	kotwy stalowe	szt	834.9150		834.9150	0.00	0.00	
74.	siatka stalowa	m²	668.3040		668.3040	0.00	0.00	
75.	Zaprawa budowlana zwykła	m³	6.2550		6.2550	0.00	0.00	
76.	Piasek do zapraw(2)	m³	6.2468		6.2468	0.00	0.00	
77.	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15	szt.	15 439.726 0		15 439.726 0	0.00	0.00	
78.	Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grubości 0.2 mm	m	140.0724		140.0724	0.00	0.00	
79.	Kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	90.6576		90.6576	0.00	0.00	
80.	Klamerki mocujące d/rusztu pod płyty gips.	szt.	1 873.8720		1 873.8720	0.00	0.00	
81.	Zawiesia do kształtowników	szt.	576.5760		576.5760	0.00	0.00	
82.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	1 719.9590		1 719.9590	0.00	0.00	
83.	Samopoziomująca masa szpachlowa zgodnie z przyjętą technologią (1)	kg	2 063.8800		2 063.8800	0.00	0.00	
84.	Wapno suchogazzone hydratyzowane workowane	kg	312.3286		312.3286	0.00	0.00	
85.	Taśma	m	348.8824		348.8824	0.00	0.00	
86.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	55.6920		55.6920	0.00	0.00	
87.	Zaprawa cementowa M-7 (m.50)	m³	4.4877		4.4877	0.00	0.00	
88.	Pianka poliuretanowa	kg	11.4606		11.4606	0.00	0.00	
89.	Materiały inne (Materiały)	zł					0.00	
90.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wyciąg	m-g	13.9259	0.00	0.00
2.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 (1)	m-g	8.6802	0.00	0.00
3.	Środek transportowy (1)	m-g	24.4822	0.00	0.00
4.	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	156.3173	0.00	0.00
5.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	99.9595	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	2.2277	0.00	0.00
7.	środek transportowy'	m-g	0.4274	0.00	0.00
8.	środek transportowy'	m-g	8.0024	0.00	0.00
9.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektr. 0.5t	m-g	19.4590	0.00	0.00
10.	wyciąg	m-g	135.8497	0.00	0.00
11.	środek transportowy	m-g	1.9290	0.00	0.00
12.	Mieszarka do zapraw 150'l	m-g	1.2636	0.00	0.00
13.	Wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0.5't (2)	m-g	37.1586	0.00	0.00
14.	środek transportu	m-g	13.1181	0.00	0.00
RAZEM					0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

