


1. Hydrant p.poż.nadziemny Dn 80 mm z podwójnym zamknięciem kulowym.
2. Kolano kołn.ze stopką dn 80 mm żel.sferoidalne
3. Króciec dwukołn. dn 80 mm żel.sferoidalne; L = 500 mm
4. Zasuwa kołn. dn 80 mm żel.z miękkim zamknięciem
5. Króciec dwukołn. dn 80 mm żel.sferoidalne; L = 500 mm
6. Trójnik kołnierzowy 150/80 ; żel.sferoidalne
7. Obudowa żel.do zasuw
8. Skrzynka żel.uliczna do zasuw
9. Osłona bet.prefabrykowana
10. Nawierzchnia utwardzona prefabrykowaną płytą bet.
11. Płyta fundamentowa betonowa 500x500x50 mm
12. Papa izolacyjna
13. Zasyпка piaskowa
14. Tłuczeń d<15 mm

PRZEKRÓJ A-A



PROJEKTOWANIE MAŁGORZATA TRACZ ul. Tatrzńska 62/ 64 m 93; 93-219 Łódź tel: 605680594; mail: malgorzata79@op.pl

INWESTOR	Gmina Nowosolna 92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1				
OBIEKT	NATOLIN, DZIAŁKI NR 68/1, 80/21, 80/19, 80/17, 80/15				
TEMAT	P.B. SIECI WODOCIĄGOWEJ				
TYTUŁ RYSUNKU	HYDRANT NA ODGAŁĘZIENIU				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	techn. MałGORZATA TRACZ upr.89/97/WŁ mgr inż. PIOTR PIĄTKOWSKI 520/94/WŁ				
DATA	02. 2023 r.	SKALA	---	NR RYS.	3